

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอก ลำห้วยหนองแสง			
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	500,000.00	บาท	งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560	
3	ระยะเวลาดำเนินการ	30 วัน			
4	โดยสังเขป	ขุดบ่อกว้าง 12.00 เมตร ก้นบ่อ 6.00 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 500 เมตร ถมหินคั่นคูดินพร้อมเกรดปรับแต่ง (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สุเมธำ กำหนด)			
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	9 กุมภาพันธ์ 2560	เป็นเงิน	500,000.00	บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง				
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น	
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน	1 แผ่น	
	5.3	ค่างานต้นทุน	จำนวน	1 แผ่น	
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
	2	(นางลักษณะาวลี ดิงคลีประภา)	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
	3	นายประภาส นาเสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	4	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ

ปริมาณดินขุด โครงการขุดลอก ลำห้วยหนองแสง

บ้านสุขแล้ว หมู่ 1

ต. สุขแล้ว อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี

sta	พื้นที่ (m <sup>2</sup> )		ปริมาตร (m <sup>3</sup> )		หมายเหตุ
	ดินตัด	ดินถม	ดินตัด	ดินถม	
0+000	18.50				
0+050	22.10		1015.00		
0+100	18.50		1015.00		
0+150	23.60		1052.50		
0+200	21.20		1120.00		
0+250	22.70		1097.50		
0+300	22.60		1132.50		
0+350	23.95		1163.75		
0+400	21.50		1136.25		
0+450	22.60		1102.50		
0+500	23.15		1143.75		
รวมปริมาณดินขุด			10978.75		

ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณราคา

(นายโกศล สมบูรณ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

นายประภาส นาเสงี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขแล้ว

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางทวินตรา ทรงาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขแล้ว

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฒ่า

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยหนองแสง

ปริมาณงาน ขุดลอกกว้าง 12.00 เมตร ก้นบ่อ 6.00 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 500 เมตร ถมหินคันคูหินพร้อมเกรดปรับแต่ง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สมเฒ่า

อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสมเฒ่า หมู่ 1

ค. สมเฒ่า อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ก.พ.-60

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานก่อสร้างชลประทาน</b>					1. อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน	
	งานวางป่า						2. ค่าขนส่ง รถมอเตอร์ 10 ล้อ
	1.1 ค่าวางป่า	ตร.ม.				น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 คัน	
	1.2 ค่าถากถางและสับต้นไม้	ตร.ม.	6,000.00	2.52	15,120.00	ที่ราคาน้ำมัน ไซลาที่ อ.เมือง	
2	<b>งานขุดลอก</b>					27.00-27.99 บาท/ลิตร	
	2.1 ค่างานดินขุดขาก	ลบ.ม			-		
	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	10,978.75	27.53	302,244.99		
3	ค่าขนไป-กลับ ไม่เกิน 2 กม.	ลบ.ม		13.66	-		
4	งานถมหินลูกรังหลังคันคู เกรดปรับแต่ง	ลบ.ม	450.00	65.45	29,452.50		
5	งานวางท่อระบายน้ำเส้น Ø 0.60 X 1.00 เมตร	ท่อน	30.00	926.19	27,785.76		
6							
รวมคำนวณ						374,603.25	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประภาส นาสีรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธเส้า**

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน งานอาคาร  
โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยหนองแสง  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุเมธเส้า หมู่ 1 ต. สุเมธเส้า อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี..  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธเส้า  
แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมธเส้า 0+000 ถึง กม. 0+500  
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ก.พ.-60

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	374,603.25	1.3375	501,031.85	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			501,031.85	ราคาเฉลี่ย ประมาณ บ/ลบ.ม
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	(ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน)			46.00	

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 1,000.00 บาท/เมตร (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 500,000.00 บาท  
ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางลักขณาวิดี สิงคสิทธิ์)

เองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3..ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประภาส นาแสงชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4..ลงชื่อ..... กรรมการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....เห็น

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางทวิตรา ทรงศาตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล