


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอก ลำห้วยหนองสระพัง	บ้านหนองนาโง หมู่ 2	
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	500,000.00 บาท	งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560	
3	ระยะเวลาดำเนินการ	30 วัน		
4	ปริมาณงานโดยสังเขป	ขุดบ่อกว้าง 12.00 เมตร ก้นบ่อ 6.00 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 800 เมตร ถมคันคูดินพร้อมปรับแต่ง (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.ชุมเห็ด กำหนด)		
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	30 มีนาคม 2560	เป็นเงิน 500,000.00 บาท	
5	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน 1 แผ่น	
	5.3	จ้างคนตัดหญ้า	จำนวน 1 แผ่น	
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
	2	นายวีรยุทธ แก้วคำ	ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
	3	นายประภาส นาสรัมย์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	4	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ

ปริมาณดินขุด โครงการขุดลอก ลำห้วยหนองสระพัง บ้านหนองนาไฮ หมู่ 2


ต. สุ่มเส้า อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี.

sta	พื้นที่ (m <sup>2</sup> )		ปริมาตร (m <sup>3</sup> )		หมายเหตุ
	ดินตัด	ดินถม	ดินตัด	ดินถม	
0+000	17.95				
0+050	17.00		873.75		
0+100	18.80		895.00		
0+150	16.70		887.50		
0+200	17.55		856.25		
0+250	16.45		850.00		
0+300	15.00		786.25		
0+350	17.80		820.00		
0+400	17.30		877.50		
0+450	18.00		882.50		
0+500	17.00		875.00		
0+550	16.90		847.50		
0+600	15.80		817.50		
0+650	16.35		803.75		
0+700	19.60		898.75		
0+750	19.00		965.00		
0+800	19.40		960.00		
รวมปริมาณดินขุด			13896.25		

ลงชื่อ..........สำรวจ/ประมาณราคา

(นายโกศล สมบูรณ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ


นายประภาส นามรัมย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

นายบุญญา ไชวนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มเส้า

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นางทวินตรา ทรงศาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มเส้า

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยหนองสระพัง

ปริมาณงาน ขุดลอกกว้าง 12.00 เมตร ก้นบ่อ 6.00 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 800 เมตร ถมคันคูดินหรือปรับแต่ง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมธ

อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุครธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาไฮ หมู่ 2

ต.สุเมธ อ.เพ็ญ จ.อุครธานี..

ประมาณราคาเมื่อวันที่

มี.ค.-60

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานก่อสร้างขุดลอก					1.อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน 2.ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน ที่ราคาน้ำมัน โซลาที่ 0.เมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร
	งานวางป่า					
	1.1 ค่าวางป่า	ตร.ม.	800.00	2.48	1,984.00	
2	งานขุดลอก					
	2.1 ค่างานดินขุดขาก	ลบ.ม			-	
3	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	13,896.25	26.76	371,863.65	
	3 ค่าขนไป-กลับ ไม่เกิน 2 กม.	ลบ.ม		13.55	-	
รวมคำนวณ						373,847.65

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประภาส นาสีรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ**

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยหนองสระพัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาไฮ หมู่ 2 ต. สุเมธ อ. เพ็ญ จ. สุรินทร์..

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมธ 0+000 ถึง กม. 0+800

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มี.ค.-60

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	373,847.65	1.3375	500,021.23	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			500,021.23	ราคาเฉลี่ย ประมาณ
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	บ/ลบ.1
	(ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน)				36.00

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 625.00 บาท/เมตร ( หกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน )

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 500,000.00 บาท

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประภาส นาเสียม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

3..ลงชื่อ..... กรรมการ

นายวีรยุทธ แก้วคำ

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

4.ลงชื่อ..... กรรมการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....เห็น

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางทวิศรา ทรงาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล