

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง**

- 1 ชื่อโครงการ                      ก่อสร้าง ปรับปรุง หอประชุม อบต.ชุมเส้า
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                      1,706,000.00 บาท ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน )
- 3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน                      90 วัน
- 4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป                      อาคารเดิมกว้าง 10 เมตร ยาว 28 เมตร                      โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้อง  
 ลอนคู่สี่เหลี่ยม ไม่มีฝ้าเพดานภายในและภายนอก  
 ก่อสร้างปรับปรุงเป็น กว้าง 18 เมตร ยาว 28 เมตร                      โครงหลังคาเหล็กอาคารเดิม มุงแผ่นเหล็กริคลอน  
 สีน้ำเงิน มีฝ้าเพดาน ภายในและภายนอก ตามแบบ อบต.ชุมเส้ากำหนด
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบแปลนก่อสร้าง
  - 5.2 แบบ ปร.4
  - 5.3 แบบปร.5
  - 5.4 ตารางบัญชีวัสดุรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

6.1 นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประชากรกรรมการ/ผู้เห็นชอบ
6.2 นางทวินตรา ทรงคาศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้อนุมัติ
6.3 นางลักษณะาวดี สิงคสิทธิ์ภา	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
6.4 นายประภาส นาเงื่อม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ
6.5 นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ/ผู้ประมาณราคา

my

## สรุป ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุง หอประชุม อบต.สมเฝ้า ตอนที่ /

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า

ประมาณราคาเมื่อ

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

ตาม

แบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าแฟคเตอร์ F	รวมเงินค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท.สต.	ตามประเภทงาน	บาท.สต.	
1	ประเภทงานอาคาร	1,307,908.56	1.3050	1,706,820.67	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินค้ำประกันผลงาน 0%
รวมยอดทั้งสิ้น				1,706,820.67	

คิดเพียง

1,706,000.00

ตัวอักษร

(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร


3,949.07 บาท

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาที่คำนวณในครั้งนี้อย่างถูกต้องและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามมีชื่อไว้เป็นหลักฐาน

1.ลงชื่อ

  
 นายประภาส นาเี่ยม  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ

ลงชื่อ

  
 นายบุญญา ไชยนาพันธ์  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ประธานกรรมการ

2.ลงชื่อ

  
 นางลัทธินาวดี สิงคสิทธิ์  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการ

3.ลงชื่อ

  
 นายโกศล สมบูรณ์

กรรมการ

ลงชื่อ

  
 นางทวินตรา ทรงคำศิริ  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธเส้า

แบบ ปร 4

แผ่นที่ 1/ 5

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้าง ปรับปรุง หอประชุม อบต.สุเมธเส้า

แบบเลขที่

กองช่าง อบต.สุเมธเส้า

เมื่อวันที่

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรง		วัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
	กรณีฐานราก								
1	งานฐานราก								
1.1	วางผัง	80	เมตร	70	5,600.00	30	2,400.00	8,000.00	
1.2	ขุดดิน	24.192	ลบ.ม		-	99	2,395.01	2,395.01	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	13.0	ลบ.ม	519	6,756.62	99	1,287.79	8,044.41	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	13.0	ลบ.ม	1,554	20,210.66	306	3,980.45	24,191.11	
	รวม 1				32,567.28		10,063.25	42,630.52	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.@0.20 ม.#	252	ตร.ม	25	6,300.00	5	1,260.00	7,560.00	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	46	ลบ.ม	1,746	80,303.21	306	14,076.00	94,379.21	
2.3	เหล็ก Ø 6 มม. RB	0.006	ตัน	20,926	115.67	3,401.00	18.80	134.47	
2.4	เหล็ก DB 12 มม. RB	0.011	ตัน	20,302	216.34	3,401.00	36.24	252.58	
2.5	เหล็ก Ø 16 มม. DB	0.041	ตัน	20,779	854.92	3,401.00	139.93	994.85	
2.6	ไม้แบบทั่วไป	160	ตร.ม	533	85,235.20	133	21,280.00	106,515.20	
2.7	ตะปู	40	กก.	42	1,682.40			1,682.40	
2.8	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	2.0	กก.	32.40	1,750.00			1,750.00	
	รวม 2				176,457.75		36,810.97	213,268.71	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายประกาศ นาสรัมย์

ผอ.กองช่าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเม็เต้า  
 ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้าง ปรับปรุง หอประชุม อบต.สุเม็เต้า  
 กองช่าง อบต. สุเม็เต้า

แบบเลขที่ .....  
 เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2/ 5

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรง		วัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
3	งานหลังคา								
3.1	กรอบสันเหล็กรีดลอนสี...	42	เมตร	100	4,200.00	16.8	705.60	4,905.60	
3.2	แผ่นมุงเหล็กรีดลอน ขนาด 0.72 x7.20x0.25มม.	64	แผ่น	864	55,296.00	70	4,480.00	59,776.00	
3.3	แผ่นมุงเหล็กรีดลอน ขนาด 0.72 x5.20x0.25มม.	14	แผ่น	624	8,736.00	70	980.00	9,716.00	
3.3	สกรูยึดแผ่นมุง	1490	ตัว	3	4,470.00			4,470.00	
3.4	แปเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 1"2" x1.2 มม.	84	เส้น	-	-	122.40	10,281.60	10,281.60	
3.5	เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.(นน.4.98kg/m)	52	เส้น	863	44,856.24	253.98	13,206.96	58,063.20	
3.6	เหล็กกล่อง ขนาด 4"*4"*1.7 มม.นน.5.30 กก./เมตร	17	เส้น	1,000	17,333.33	270.3	4,685.20	22,018.53	
3.7	เหล็ก Ø 1x3.2 มม.(นน.2.2kg/m)	0	เส้น	480	-	112.2	-	-	
3.8	เหล็ก Ø 2"x3.2 มม.(นน.4.19kg/m)	0	ท่อน	500	-	213.69	-	-	
3.9	แผ่นเพลาทขนาด 0.15x0.15x6 มม.	16	แผ่น	100	1,600.00		-	1,600.00	
3.10	น๊อต Ø 12 มม.x0.50 ม.	64	ตัว	30	1,920.00		-	1,920.00	
3.11	ตะแฉ่งสังกะสี	0	ม.	100	-	20	-	-	
3.12	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1"*8 to in one	170	ม.	89	15,130.00	89	15,130.00	30,260.00	
								-	
	รวม 3				153,541.57		49,469.36	203,010.93	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

นายโกศล สมบูรณ์  
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายประภาส นาเส็งี่ยม)  
 ผอ.กองช่าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธเส้า  
 ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้าง ปรับปรุง หอประชุม อบต.สุเมธเส้า

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3 / 5

กองช่าง อบต. สุเมธเส้า

แบบเลขที่  
 เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		วัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
4	งานผนัง								
4.1	ผนังก่อคอนกรีตบล้อค	154	ตรม.	232	35,792.53	89	13,706.00	49,498.53	
4.2	ปูนฉาบผนัง	308	ตรม.	66	20,224.64	82	25,256.00	45,480.64	
4.3	ปูนฉาบโครงสร้าง	0	ตรม.	66	-	100	-	-	
4.4	เอ็น คสล.	121	ม.	142	17,125.12	35	4,235.00	21,360.12	
	รวม 4				73,142.29		43,197.00	116,339.29	
5	งานพื้น								
5.1	พ 1 พื้นปูแผ่นแกรนิตโต้ขนาด 0.60 x0.60 ม.+ปูนทราย	416	ตรม.	327	135,977.49	145	60,320.00	196,297.49	
5.2	พ 2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด 12"x12"+ปูนทราย	0	ตรม.	242	-	165	-	-	
5.3	พ 3 พื้นผิวขัดหยาบ(เขาระรอง)	49.6	ตรม.	25	1,240.00	61	3,025.60	4,265.60	
	รวม 5				137,217.49		63,345.60	200,563.09	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ 1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.+โครงเหล็ก	481	ตรม.	106	50,972.64	97	46,657.00	97,629.64	
6.2	ฝ 2 ฝ้าแผ่นฉอรา ขนาด 1/2"*6" โครงเคราเหล็ก 1"*2"@0.50 ม.	44.85	ตรม.	555	24,891.75	97	4,350.45	29,242.20	
6.3	ฝ 3 ฝ้าC-LINE 4"*6.00 มมหนา 0.25 มม.โครงเคราเหล็ก 1"*1"@1.00 ม.	215	ตรม.	280	60,200.00	75	16,125.00	76,325.00	
	รวม 6				136,064.39		67,132.45	203,196.84	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

นายโกศล สมบูรณ์  
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายประกาศ นาเสงี่ยม)  
 ผอ. กองช่าง

ส่วนราชการ                    องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมไ้  
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง    ก่อสร้าง ปรับปรุง หอประชุม อบต.สุเมไ้

แบบ ปร.4                    แผ่นที่ 4 / 5

กองช่าง อบต. สุเมไ้

แบบเลขที่  
 เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		วัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์								
7.1	ป 1 ประตูบานเปิดสวิงคู่ 0.80*2.00 ม.มีช่องแสงด้านบน	5	ชุด	11,500	57,500.00			57,500.00	ราคาหมา
7.2	ป 2 ประตูบานเปิด สวิงเดี่ยว ขนาด 0.80* 2.00 ม.	2	ชุด	5,000	10,000.00			10,000.00	รวมค่าแรงงาน
7.3	น 1 หน้าต่างบานเลื่อน กระจกใสกรอบ วงกบ อลูมิเนียม ขาว ขนาดบาน 0.60*1.20 ม.แบ่งเป็น 4 ช่อง มีช่องแสงด้านบน	8	ชุด	6,000	48,000.00			48,000.00	
	รวม 7				115,500.00			115,500.00	
8	งานไฟฟ้า								
8.1	สายไฟฟ้า 2*2.5 มม.ยาว 100 ม.	2	ม้วน	1,600	3,200.00		-	3,200.00	
8.2	คอมฟลูออเรสเซนต์ชนิดก้างปลา 2x36 วัตต์	32	ชุด	1,750	56,000.00	120	3,840.00	59,840.00	
8.3	ดวงโคมแก้วชาลาเปาขนาด 1x32 วัตต์	6	ชุด	450	2,700.00	120	720.00	3,420.00	
8.4	สวิตซ์ตัดคอนอิต โนมิตี	1	ชุด	160	160.00	120	120.00	280.00	
8.5	สวิตซ์ชนิดคดลยฝ่าผนัง 4 ช่องพร้อมปลั๊กสามตา 1 ช่อง	8	ชุด	150	1,200.00	120	960.00	2,160.00	
8.6	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	0	ชุด	160	-	120	-	-	
8.7	เต้ารับทีวี	2	ชุด	275	550.00	120	240.00	790.00	
8.9	สายไฟฟ้า 2*1.5 มม.ยาว 100 ม.	2	ม้วน	883	1,766.36	300	600.00	2,366.36	
	ยอดยกไป				65,576.36		6,480.00	72,056.36	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

นายโกศล สมบูรณ์  
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายประกาศ นาเสงี่ยม)  
 ผอ.กองช่าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเม็เต้า  
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้าง ปรับปรุง หอประชุม อบต.สุเม็เต้า

แบบปร.4 แผ่นที่ 5 / 5

แบบเลขที่  
 เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

กองช่าง อบต.สุเม็เต้า

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		วัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา				65,576.36		6,480.00	<b>72,056.36</b>	
8.1๐	ไฟฟ้าฉุกเฉิน	2	ชุด	3,500	7,000.00	300	600.00	7,600.00	
8.11	ตู้คอนซูมเมอร์ชนิดขนาด 6 ช่องพร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์	1	ชุด	2,386.00	2,000.00	300	300.00	2,300.00	
8.12	พัดลมติดฝ้าเพดานขนาดใบพัดยาว ไม่น้อยกว่า 56"	24	ชุด	2,200	52,800.00	300	7,200.00	60,000.00	
	รวม 8				127,376.36		14,580.00	<b>141,956.36</b>	
9	งานทาสี								
9.1	ทาสีน้ำพลาสติก	789	ตร.ม.	33	26,304.81	28	22,092.00	48,396.81	
9.2	ทาสีน้ำมันและสีกันสนิม	259.85	ตร.ม.	12	3,216.85	38	9,874.30	13,091.15	
	รวม 9				26,304.81		22,092.00	<b>48,396.81</b>	
10	งานอื่นๆ								
10.1	ราวเหล็ก ขนาด 0.60*5.50 ม.ทาสีน้ำมัน	5.5	ม.	840	4,620.00	500	2,750.00	7,370.00	
10.2	บัวปูนกรอบหน้าต่างและกรอบประตู	94	ม.	35	3,290.00	20	1,880.00	5,170.00	
10.2	งานรีดประตูและทูปผนัง	1	งาน	เหมารวม		8,000.00	8,000.00	8,000.00	
10.3	งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่หลังคาหอประชุม	358	ตร.ม.			7.00	2,506.00	2,506.00	รื้อขนไป
	รวม 10				7,910.00		15,136.00	<b>23,046.00</b>	
	รวมค่างานต้นทุน 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10							1,307,908.56	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

นายโกศล สมบูรณ์  
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายประภาส นาเส็งยม)  
 ผอ.กองช่าง