

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายการในการจ้างงานก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ	ก่อสร้าง อาคารเก็บพืชพันธุ์ป่าน้ำ				
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)				งบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี 2560
3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน	30 วัน				
4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป	อาคารกว้าง 3.8 เมตร ยาว 5.8 เมตร				โรงหลังคาเหล็กมุงแผ่นเหล็กีร็ดลอน ตามแบบ อบต.ตุมเต่า กำแพงศ
5 บัญชีประมาณการราคากลาง					
5.1 แบบแปลนก่อสร้าง					
5.2 แบบ ปร.4					
5.3 แบบปร.5					
5.4 ตารางบัญชีวัสดุวัสดุรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง					
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
6.1 นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			ประธานกรรมการ
6.2 นางถิษณาวิไล สิงคตปรีระภา	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			กรรมการ
6.3 นายประภาส นนเี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง			กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ
6.3 นายโกศล สมบุรินทร์	ตำแหน่ง	หน. ฝ่ายออกแบบฯ			กรรมการ/ผู้ประมาณราคา

สรุป ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้าง อาคารเก็บพัสดุหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนหนามแท่ง ม.9 ต.สุ่มเส้า อ.เพี้ย จ.อุดรธานี

ประมาณราคาเมื่อ

๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

ตาม

แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าเผื่อคอร์ท F	รวมเงินค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท.สต.	ตามประเภทงาน	บาท.สต.	
1	ประเภทงานอาคาร	153,269.06	1.3074	200,383.97	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินค้ำประกันผลงาน 0%
รวมยอดทั้งสิ้น				200,383.97	
คิดเพียง				200,000.00	

ตัวอักษร

(สองแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร

462.96 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาที่คำนวณในครั้งนี้อย่างถูกต้องและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

1.ลงชื่อ


 นายบุญญา ไชยนาพันธ์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ประธานกรรมการ

2.ลงชื่อ


 นางลักษณะาวดี สิงคสีประภา
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ



 นายบุญญา ไชยนาพันธ์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3.ลงชื่อ


 นายประภาส นาเจียม
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ


 นางทวันตรา ทรงคำศิริ
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3.ลงชื่อ


 นายโกศล สมบูรณ์
 หน. ฝ่ายออกแบบฯ

กรรมการ

ส่วนราชการ **องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มเต้า**
 ประเภทราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้าง อาคารเก็บพัสดุหมู่บ้าน
 กองช่าง อบต.สุ่มเต้า

สถานที่ก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

ปีงบประมาณ
 2560

พื้นที่ 9

แบบ ปร 4

หน้า 1 / 5

หน้า 1 / 5

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรง		วัสดุอะไหล่	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอก (เหม่าจ้อย)	1	งาน			3000	3,000.00	3,000.00	
1.1	วางผัง	26	เมตร	70	1,820.00	30	780.00	2,600.00	
1.2	ถมดินลูกรัง	12	ลบ.ม	80	960.00	99	1,188.00	2,148.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	1.4	ลบ.ม	519	727.19	99	138.60	865.79	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.2	ลบ.ม	1,554	310.74	398	79.60	390.34	
	รวม 1				3,817.93		5,186.20	9,004.13	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	24	ตร.ม	25	600.00	5	120.00	720.00	
2.2	คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4	6	ลบ.ม	1,746	10,474.33	436	2,616.00	13,090.33	
2.3	เหล็ก Ø 6 มม. RB	0.002	ตัน	20,926	39.72	3,401.00	6.46	46.17	
2.4	เหล็ก DB 12 มม. RB	0.014	ตัน	20,302	292.06	3,401.00	48.93	340.99	
2.5	เหล็ก Ø 16 มม. DB	0.000	ตัน	20,779	-	3,401.00	-	-	
2.6	ไม้แบบทาบ (คิด 50 %)	11.5	ตร.ม	533	6,126.28	133	1,529.50	7,655.78	
2.7	ตะปู	2.875	กก.	42	120.92			120.92	
2.8	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.0	กก.	32.40	1,750.00			1,750.00	
	รวม 2				19,403.32		4,320.88	23,724.20	

ลงชื่อ.....
 (นายเอกศต สุ่มเต้า)
 หน. ฝ่ายช่าง


(ลงชื่อ).....
 (นายเอกศต นาสรัมย์)
 หน. กองช่าง


ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเต้า
 ประเภทราคาทำก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุหมู่บ้าน
 กองช่าง อบต. ชุมเต้า

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนทานามแพง
 เมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2560

แบบ ป.ร. 4 : หน้า 2 / 5
 หมู่ที่ : 9
 ต.ชุมเต้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง		ค่าแรง		วัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานเหล็กทา								
3.1	- ครอปข้าง 1.50*0.25 มม...	42	เมตร	180	7,560.00	70	2,940.00	10,500.00	
3.2	แผ่นมุงเหล็กทรีกลลอน ขนาด 0.72 x5.20x0.25 มม.	10	แผ่น	864	8,640.00	70	700.00	9,340.00	
3.3	- ครอปข้าง ขนาด 5.20x0.25 มม.	2	แผ่น	624	1,248.00	70	140.00	1,388.00	
3.3	ตะกูยึดแผ่นมุง	100	ตัว	3	300.00			300.00	
3.4	แปเหล็กกลึงตั้งตีเหล็ก 1"2*6.00 ม. x1.2 มม.	8	เส้น	-	-	122.40	979.20	979.20	
3.5	เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม (หนา 4.98ก/มตร)	11	เส้น	863	9,488.82	253.98	2,793.78	12,282.60	
3.6	เหล็กกลึง ขนาด 4"4*1.7 มม.หนา 5.30 ก/มตร	-	เส้น	1,200	-	270.3	-	-	
3.7	แผ่นมุงเหล็กทรีกลลอน ขนาด 0.72 x1.50x0.25 มม.	6	เส้น	180	1,080.00	70	420.00	1,500.00	
3.8	เหล็ก Ø 2" x3.2 มม (หนา 4.19ก/ม)	0	ท่อน	600	-	213.69	-	-	
3.9	แผ่นมุงพลาสติก 0.15x0.15x6 มม.	0	แผ่น	100	-	-	-	-	
3.10	น๊อต Ø 12 มม. x0.50 ม.	0	ตัว	30	-	-	-	-	
3.11	ตะปูรางสังกะสี	0	ม.	100	-	20	-	-	
3.12	เชิงชายไม้สังกะสี 1"8 to in one	24	ม.	89	2,136.00	89	2,136.00	4,272.00	
					30,452.82		10,108.98	40,561.80	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 นายโกศล ตมภูธรณ์
 ๗๗, ๙๕๒๗๗ ไร่ ๑๑

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจประมาณราคา
 นายประภาส นานรัมย์
 ๗๗, ๙๕๒๗๗ ไร่ ๑๑

ตัวบรรทัดการ
ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุหมู่บ้าน
กองช่าง อบต. สุ่มเต้า

องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมเต้า
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนหนองท่ง หมู่ที่ 24 ม.กราม 2560
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

แบบ ป.ร.4 หน้าที่ 3 / 5
9 ค.สุเมเต้า อ.เมืง ข.อุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุของ		ค่าแรง		วัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานค้ำ								
4.1	ผนังก่อคอนกรีตมวลอัด	39	ตร.ม.	232	9,064.34	89	3,471.00	12,535.34	
4.2	ปูนฉาบผนัง	78	ตร.ม.	66	5,121.82	82	6,396.00	11,517.82	
4.3	ปูนฉาบโครงสร้าง	0	ตร.ม.	66	-	100	-	-	
4.4	เอ็น คสล.	0	ม.	142	-	35	-	-	
	รวม 4				14,186.17		9,867.00	24,053.17	
5	งานพื้น								
5.1	พ.1 พื้นปูนถล่มกรวดได้ขนาด 0.60 x 0.60 ม.+ปูนทราย	14.5	ตร.ม.	327	4,739.60	145	2,102.50	6,842.10	
5.2	พ.2 พื้นปูนกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด 12"x12"=ปูนทราย	0	ตร.ม.	242	-	165	-	-	
5.3	พ.3 พื้นผิวขัดหยาบ(เขาระรอง)	0	ตร.ม.	25	-	61	-	-	
	รวม 5				4,739.60		2,102.50	6,842.10	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ.1 ฝ้าฉาบเรียบอัตราหนา 9 มม.+เสริมเหล็ก	20.5	ตร.ม.	106	2,172.43	97	1,988.50	4,160.93	
6.2	ฝ.2 ฝ้าฉาบเรียบอัตราหนา 1.2"x6" โครงสร้างเหล็ก 1"x2" @ 0.50 ม.	2.4	ตร.ม.	555	1,332.00	97	232.80	1,564.80	
6.3	ฝ.3 ฝ้าระแนงขนาด 0.60"x1.20"x4 มม. โครงสร้างเหล็ก 1"x1" @ 1.00 ม.	4	ตร.ม.	280	1,120.00	75	300.00	1,420.00	
	รวม 6				4,624.43		2,521.30	7,145.73	

(ลงชื่อ)
นายโกศล สมบูรณ์
อ.ว. ฝ.๕๐๐๐1๖๖๘ ๘

(ลงชื่อ)
(นางประภาส นนดีรัมย์)
ผอ.กองช่าง

ผู้ประมาณราคา
ผู้ตรวจประมาณราคา

ตัวมาตรฐาน
 กรมการช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง อาคารเก็บพัสดุชุมชนบ้าน
 กองช่าง อบต. ตุ่มเต้า

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนหนองเม็ก
 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

แบบ ปรี 4 แผ่นที่ 4 / 5
 9 ค.ตุ้มเต้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ้นเชิง		ค่าแรง		วัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานประติมากรรมต่าง+อุปกรณ์								
7.1	ป.1 ประติมากรรมปูน วัสดุตามขนาดพื้นที่จริง	1	ชุด	20,216	20,216.00			20,216.00	ราคาตาม
7.2	ป.2 ประติมากรรมปูน วัสดุ 0.80*2.00 ม.	0	ชุด	5,000	-			-	รวมค่าแรงงาน
7.3	น.1 หนึ่งช่างงานปูน กระบอกครอบวงกลม อนุพันธ์ จาก ขนาดบาน 0.60*1.20 ม.แบ่งเป็น 4 ช่อง มีช่องฝังบานบน	0	ชุด	6,000	-			-	
8	งานไฟฟ้า				20,216.00			20,216.00	
8.1	สายไฟฟ้า 2*2.5 มม.ยาว 100 ม.	0.5	ม้วน	1,600	800.00			800.00	
8.2	โคมไฟลูออเรสเซนต์ชนิดทึบ 2x36 วัตต์	2	ชุด	1,800	3,600.00	120	240.00	3,840.00	
8.3	ดวงโคมแก้วขนาดประมาณ 1x32 วัตต์	0	ชุด	450	-	120	-	-	
8.4	ตัวชี้วัดตัดตอนอัตโนมัติ	1	ชุด	750	750.00	120	120.00	870.00	
8.5	ตัวชี้วัดชนิดลอยคานหนึ่ง 2 ช่องพร้อมปลั๊กตามตา 1 ช่อง	1	ชุด	150	150.00	120	120.00	270.00	
8.6	ปลั๊กชนิดหนึ่ง	0	ชุด	160	-	120	-	-	
8.7	เต้ารับทีวี	0	ชุด	275	-	120	-	-	
8.9	สายไฟฟ้า 2*1.5 มม.ยาว 100 ม.	0.5	ม้วน	3,500	1,750.00	300	150.00	1,900.00	
	ยอดค่าไป				7,050.00		630.00	7,680.00	

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา
 นายโกศล สมบูรณ์
 ๕๗. ๓๑๕๐๑๙ ๓๓๓ ๕

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจประมาณราคา
 (นายประภาส นาสีรัมย์)
 ศอ.กองช่าง

ส่วนราชการ **องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง** บ้านโนนหมานบง หมู่ที่ **9** แบบปร.4 **หน้า** 5 / 5
 ประเภทราคาก่อสร้าง **ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุหมู่บ้าน** สถานที่ก่อสร้าง **หน้า** 9 **ค.ชุมตาบง** งบอุดหนุน
 กองช่าง อบต.ชุมตาบง **เมื่อ** 24 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ้นเชิง		ค่าแรง		วัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.10	ไฟฟ้าฉุกเฉิน	0	ชุด	3,500	7,050.00	300	630.00	7,680.00	
8.11	ตู้คอนกรีตขนาด 6 ช่องพร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์	0	ชุด	2,386.00	-	300	-	-	
8.12	พัดลมเคลื่อนที่ขนาด 1000วัตต์ 120V	0	ชุด	2,200	-	300	-	-	
9	รวม 8				7,050.00		630.00	7,680.00	
9.1	ทาสีพื้นลาดลิก	98.5	ตร.ม.	33	3,283.93	28	2,758.00	6,041.93	
9.2	ทาสีผนังและสีกันตลับ	6.4	ตร.ม.	12	79.23	38	243.20	322.43	
	รวม 9				3,283.93		2,758.00	6,041.93	
10	รวม 10								
10.1	รวมเหล็ก ขนาด 0.60*5.50 ม. ทาสีผนัง	0	ม.	840	-	500	-	-	
10.2	ปูนก่อผนังต่างและกรอบประตู	0	ม.	35	-	20	-	-	
10.2	งานรื้อตู้ข้างเก่า	1	งาน	เพิ่มรวม	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
10.3	ท่อคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก Ø 0.30*1.00 ม.	6	ม.	-	0	-	-	-	รื้องานไป
	รวม 10				-	-	8,000.00	8,000.00	
	รวมทั้งงานต้นทุน 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10							153,269.06	

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ)..... (นายประภาส นาสรัมย์) ผู้ตรวจประมาณราคา
 นายโกศล ตันบุรินทร์ พงษ์, ผู้รับผิดชอบ
 ผอ.กองช่าง