

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในการจ้างก่อสร้างงบประมาณจากข้อมูลตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

1	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8	
2	สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองผือน้อย (สายหนองผือ-ป่าช้า) หมู่ที่ 8 ตำบลสูงเต้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)	
4	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	60 วัน	
5	ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ทน 1 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ให้ตั้งทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยดินถมให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเต้า กำหนด	
6	บัญชีประมาณการราคาากลาง		
	5.1 แบบแปลนก่อสร้าง		
	5.2 แบบปร.4		
	5.3 แบบปร.5		
	5.4 ตารางบัญชีวัสดุรวมเฉพาะที่ช่วยซื้อกับการคำนวณราคาากลาง		
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง		
	6.1 นายธวัชศักดิ์ แก้วรอด	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ/ผู้แทนชอบ
	6.2 นายเฉลิมชาติ ทรวงาศรี	ตำแหน่ง นายกองตรีบริหารส่วนตำบล	ผู้แทนดี
	6.3 นางลักษณาวดี สิงคิประภา ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
	6.4 นายประสาท นาสีรัมย์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง	กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ
	6.5 นายธีรยุทธ ทิมแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ/ผู้ประมาณราคา



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผือ น้อย (สายหนองผือ-ป่าช้า) หมู่ที่ 8 ตำบลสมเด็จ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
 แบบเลขที่ 0
 คำนำมาราคากลางเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2022
 ปริมาณงาน


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ทน 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร โหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย
 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ กำหนด


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุนก่อสร้าง	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	153,392.94	1.3056	200,269.82	Factor F งานอาคาร
2	ป้ายชื่อโครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานที่ 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			200,271.13	ระยะเวลาในการทำงาน
	คิดเป็นราคากลาง			200,000.00	60.00 วัน
	ตัวอักษร			(สองแสนบาทถ้วน)	


พื้นที่ทั้งหมด 360.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา ตร.ม..ละ 555.56 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับราคาดังนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายประภาส นาเสียม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 นางล็กษณาดี สิงคสิประภา
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ
 นายวิริยูธ แก้วคำ
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เห็นชอบ  ประธานฯ
 (นายรักศักดิ์ แก้วรอด)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

อนุมัติ 
 (นายเฉลิมชาติ ทรงคาริ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า อำเภอกงเพียง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8
บ้านหนองผือ น้อย (สายหนองผือ-ป่าช้า) หมู่ที่ 8 ตำบลสมเฝ้า อำเภอกงเพียง จังหวัดอุดรธานี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย
และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า กำหนด
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายประภาส นาเส็งี่ยม ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อวางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	450.00	1.73	778.50	1.3056	2.26	1,016.41
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 ดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	45.00	94.06	4,232.70	1.3056	122.80	5,526.21
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	18.00	441.56	7,948.08	1.3056	576.50	10,377.01
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	360.00	367.06	132,141.60	1.3056	479.23	172,524.07
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	247.14	1,977.12	1.3056	322.67	2,581.33
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	24.00	163.23	3,917.52	1.3056	213.11	5,114.71
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.				1.3056		
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	18.00	133.19	2,397.42	1.3056	173.89	3,130.07
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.				1.3056		
	7.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.		957.25				
	รวมคำนวณต้นทุนก่อสร้าง				153,392.94			
	พื้นที่ทั้งหมด	360.00	ตร.ม.					รวมค่าก่อสร้าง
	ราคาเฉลี่ย	555.56	บาท/ตร.ม.					200,269.81
								ราคากลาง
								200,000.00

ลงชื่อประมาณราคา/ ตรวจสอบ

นายประภาส นาเส็งี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง