

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ม.11 โนนสะอาด-คงใหญ่				
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	495,000.00	บาท	งบประมาณจ่ายจากเงินสำรองจ่าย ปี 2561		
3	ระยะเวลาดำเนินการ	60	วัน			
4	งานโดยสังเขป	ถนนกว้าง	4.00 เมตร	ยาว	220.00 เมตร	
	ความหนา	0.15 เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	880 ตารางเมตร	ถมหินให้ล้นหน้าเฉลี่ย	0.15 เมตร
	(รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สุเมธำ กำหนด)					
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	พ.ค.-61	เป็นเงิน	495,000.00	บาท	
5	บัญชีประมาณการราคากลาง					
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น	
	5.3	ทำงานต้นทุน	จำนวน	6	แผ่น	
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
	1	(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ	
	2	(นางลัทธินาวดี สิงคลีประภา)	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ	
	3	นายประภาส นาสังขม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
	4	(นายโกศล สมบูรณ์)	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ	

## ส่วนราชการ

งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาเมื่อ

ถนนกว้าง

ถนนหนา

ไหล่ทางทางลูกรัง กว้างข้างละ

## องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

บ้านโนนสะอาด ม.11 ต. สุเมธ อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี..

พ.ศ.-61


4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร

0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร

0.50 เมตร จุดลงท่อ จุด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	
1	<b>งานปรับ พื้นทางเดิม</b>					
	1.1 งานจุด ปรับ แต่งพื้นทาง	ตร.ม	880	1.72	1,513.60	-ค่างานต้นทุน
	1.2 งานลูกรังรองพื้นทางพร้อม เกรบคดทับ	ลบ.ม		120.95	-	-ค่างานต้นทุน
	<b>รวมงานคันทาง</b>				<b>1,513.60</b>	
2	<b>งานผิวจราจร</b>					
	งานผิวจราจร คอนกรีต ค.2 หนา 0.15 ม.	ลบ.ม	132.00	2,105.07	277,869.24	-ค่างานต้นทุน
	งานคั่นทรายปรับรองผิวจราจร หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	44.00	507.49	22,329.56	-ค่างานต้นทุน
	งานไหล่ทางหินลูกรัง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม	55.00	66.37	3,650.35	-ค่างานต้นทุน
	งานเหล็กเสริมกันรั้ว(Wire mesh)	ตร.ม.	880.00	21.50	18,920.00	-ค่างานต้นทุน
	งานรอยต่อกันแคกรั้ว	เมตร	88.00	69.92	6,152.81	-ค่างานต้นทุน
	งานรอยต่อกันการขยายตัว	เมตร	8.00	102.61	820.85	-ค่างานต้นทุน
	งานรอยต่อตามยาว	เมตร		26.13	-	-ค่างานต้นทุน
	งานแบบข้าง	เมตร	440.00	104.32	45,901.90	-ค่างานต้นทุน
	<b>รวมงานผิวจราจร</b>				<b>377,158.32</b>	
3	<b>งานวางท่อระบายน้ำ</b>					
	ท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00ม.	ท่อน		628.45	-	-ค่างานหม่าจ่าย
	<b>รวมงานท่อลอดกลม คสล.</b>				-	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>				<b>378,671.92</b>	

ลงชื่อ




(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



นายประภาส นามรัมย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน  
 ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน  
 สถานที่ก่อสร้าง โนนสะอาด-คงใหญ่ บ้าน โนนสะอาด ม.11 ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี..  
 ประมาณราคาเมื่อ พ.ศ.-61 ตาม แบบเลขที่ อบต.สุมเส้า กำหนด

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าแพคเตอร์ F	รวมเงินค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท สต.	ตามประเภทงาน		
1	ประเภทงานอาคาร	378,671.92	1.3074	495,075.66	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินค้ำประกันผลงาน 0 %
รวมยอดทั้งสิ้น				495,075.66	

คิดเพียง

495,000.00

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย/ ตารางเมตร 562.59 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคา  
จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายบุญญา ไซชนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางลักขณาวิ ศิงคสีประภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ..... กรรมการ

นายประภาส นาสรัมย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ

(นายบุญญา ไซชนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ลงชื่อ ..... อนุมัติ

(นางทวินตรา ทรงคาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า