



ส่วนโยธา
อบ.สุเมธฯ อ.พิบูลย์ จ.สุราษฎร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบัวบาน -เลิงบก-ห้วยหลวง บ้านหนองบัวบาน หมู่ 5			
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	208,000.00	บาท	งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560	
3	ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน		
4	งานโดยสังเขป	ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร	ยาว 3000.00 เมตร		
	ความหนาแน่นทางเดิม	0.35 เมตร	ถมหินผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	หรือ ถมหินช่วงถนนชำรุด น้ำท่วม เสียหาย	
		พร้อมเกรดปรับแต่ง บดทับถนนตลอดสาย			
		(รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สุเมธฯ กำหนด)			
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	14 พฤศจิกายน 2559	เป็นเงิน	208,000.00	บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง				
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน 1	แผ่น	
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน 1	แผ่น	
	5.3	ค่างานต้นทุน	จำนวน 4	แผ่น	
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
	2	นายประภาส นาเสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	3	นายชนาธิศ โคตรโสภณ	ตำแหน่ง	รักษาการ ผอ.กองการศึกษา	กรรมการ
	4	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบล สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบัวบาน -เลิงบก-ห้วยหลวง


ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบัวบาน -เลิงบก-ห้วยหลวง

บ้านหนองบัวบาน หมู่ 5 ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ จ. .อุดรธานี..

อบต.สุมเส้า กำหนด


พ.ย.-59

การ
งานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
ประมาณราคามือ

คันทางกว้าง 7.00 เมตร ยาว 3000.00 เมตร
 คันทางหนาเดิม 0.35 เมตร จุดลงท่อ  จุด ขนาดท่อ 0.80x1.00 ท่อน
 ผิวจราจรลูกรัง 6.00 เมตร จำนวนท่อรวม ท่อน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	
1	งานปรับ พื้นทางเดิม					
	1.1 งานวางป่า/ เกรดเกลี่ยผิวจราจร(ขนาดเบา)	ตร.ม	18000	1.65	29,700.00	-ค่างานต้นทุน
	1.2 งานคืนตัดขึ้นรูปคันทางเกรดเกลี่ยคกแต่ง	ลบ.ม		29.22	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง				29,700.00	
2	งานผิวจราจร					
	งานผิวจราจรลูกรัง พร้อมเกรดคกทับตามสภา	ลบ.ม	1,260.00	103.00	129,780.00	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร				129,780.00	
3	งานท่อลอดคกลม คสล.					
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	ท่อน			-	
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	ท่อน			-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานท่อลอดคกลม คสล.				-	
	รวมค่างานต้นทุน				159,480.00	

ลงชื่อ




(นายโกศล สอมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



นายประกาศ นาสรัมย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบัวบาน -เลิงบก-ห้วยหลวง
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบัวบาน -เลิงบก-ห้วยหลวง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวบาน หมู่ 5 ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ จ. .อุดรธานี..
 ประมาณราคาเมื่อ พ.ย.-59 ตาม แบบเลขที่ อบต.สุมเส้า กำหนด

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าแพคเตอร์ F	รวมเงินค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท สต.	ตามประเภทงาน	บาท.สต.	
1	ประเภทงานอาคาร	159,480.00	1.3074	208,504.15	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินค้ำประกันผลงาน 0%
รวมยอดทั้งสิ้น				208,504.15	

คิดเพียง

208,000.00

ตัวอักษร (สองแสนแปดพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร 11.56 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือเป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

นายประกาศ นาเสงี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

นายนาวิชิต โศทรโสภา

รักษาการ ผอ.กองการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ลงชื่ออนุมัติ

(นางทวิศรา ทรงาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า