

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอก ห้วยทับถัน			
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	500,000.00	บาท	งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560	
3	ระยะเวลาดำเนินการ	30 วัน			
4	ปริมาณงานโดยสังเขป	ขุดบ่อกว้าง 12.00 เมตร ก้นบ่อ 6.00 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 800 เมตร ถมคันคูคืนพร้อมปรับแต่ง (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.ชุมเส้า กำหนด)			
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	30 มีนาคม 2560	เป็นเงิน	500,000.00	บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง				
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น
	5.3	ค่างานต้นทุน	จำนวน	1	แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
	2	จำสิบเอก ธนาธิป ไทยภักดี	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
	3	นายประภาส นาเสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	4	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธเส้า

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการขุดลอก ห้วยทับถัน

ปริมาณงาน ขุดบ่อกว้าง 12.00 เมตร ก้นบ่อ 6.00 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 800 เมตร ถมคันคูดินพร้อมปรับแต่ง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมธเส้า

อำเภอ เพี้ย จังหวัด อุครธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพงศรี หมู่ 14

ค. สุเมธเส้า อ. เพี้ย จ. .อุครธานี..

ประมาณราคาเมื่อวันที่

มี.ค.-60

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างชลประทาน					1.อัตราค่างานดิน งานก่อสร้างชลประทาน	
	งานวางป่า						
	1.1 ค่าวางป่า	ตร.ม.				2.ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน ที่ราคาน้ำมันไซลาที่ 0.มือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร	
	1.2 ค่าถางและสับต้นไม้	ตร.ม.	3,680.00	2.48	9,126.40		
2	งานขุดลอก						
	2.1 ค่างานดินขุดขาก	ลบ.ม			-		
	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	13,865.25	26.76	371,034.09		
3	ค่าขนไป-กลับ ไม่เกิน 2 กม.	ลบ.ม		13.55	-		
4	งานวางท่อระบายน้ำเส้น Ø 0.40 X 1.00 เมตร	ท่อน		576.63	-		
4	งานวางท่อระบายน้ำเส้น Ø 0.60 X 1.00 เมตร	ท่อน		926.19	-		
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.		0.64	-		
รวมคำนวณ						380,160.49	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประภาส นาสัจยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธาลัย

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน งานอาคาร
 โครงการ โครงการขุดลอก ห้วยทับอาน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพงศรี หมู่ 14 ต. สุเมธาลัย อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี..
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธาลัย
 แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมธาลัย 0+000 ถึง กม. 0+800
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคามีเมื่อวันที่ มี.ค.-60

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	380,160.49	1.3375	508,464.66	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			508,464.66	ราคาเฉลี่ย ประมาณ
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	(ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน)				37.00

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 1,000.00 บาท/เมตร (หนึ่งพันบาทถ้วน)
 เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 500,000.00 บาท
 ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 นายบุญญา ไชยนาพันธ์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ..ลงชื่อ.....กรรมการ
 จำสียงอก ธนธิป ไทยภักดี
 หัวหน้าสำนักปลัด
 3. ..ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายประภาส นาเสงี่ยม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 4. ..ลงชื่อ.....กรรมการ
 นายโกศล สมบูรณ์
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร


.....เห็น
 นายบุญญา ไชยนาพันธ์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ..ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นางทวิศรา ทรงศาตรี)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบล

ปริมาณดินขุด โครงการขุดลอก ห้วยทับต่าน


บ้านแพงศรี หมู่ 14

ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี.

sta	พื้นที่ (m ²)		ปริมาตร (m ³)		หมายเหตุ
	ดินตัด	ดินถม	ดินตัด	ดินถม	
0+000	21.45				
0+050	17.49		973.50		
0+100	18.62		902.75		
0+150	18.20		920.50		
0+200	18.20		910.00		
0+250	16.70		872.50		
0+300	16.60		832.50		
0+350	17.80		860.00		
0+400	17.82		890.50		
0+450	17.80		890.50		
0+500	16.25		851.25		
0+550	15.20		786.25		
0+600	16.65		796.25		
0+650	17.50		853.75		
0+700	16.95		861.25		
0+750	17.05		850.00		
0+800	15.50		813.75		
รวมปริมาณดินขุด			13865.25		

ลงชื่อ..........สำรวจ/ประมาณราคา
(นายโกศล สมบูรณ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ
นายประภาส นาเดรัมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นางทวิศรา ทรงลาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า