

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายนอกหมู่บ้าน แยก ทล.2255 กม.14+380 - บ้าน ดงใหญ่	ต. เชียงหวาง อ. เพ็ญ จ. .อุดรธานี..
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	371,000.00 บาท	งบจ่ายเงินงบกลางตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 2560
3	ระยะเวลาดำเนินการ	30 วัน	
4	ปริมาณงานโดยสังเขป	เขตทางกว้าง 8.00 เมตร ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะดำเนินการ 3,580.00 เมตร	
		(รายละเอียด ความแบบที่ อบต.ตุ่มเต้า กำหนด)	
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	7 มิถุนายน 2017 เป็นเงิน 371000.00บาท	(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน 1 แผ่น
	5.3	ค่างานต้นทุน	จำนวน 1 แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
	2	(นางลักขณาเวดี สิงคลีประภา)	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ
	3	นายประภาส นาสั่งยอม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
	4	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร กรรมการ

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ**

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน ทาง
 โครงการ ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง แยก ทล.2255 กม.14+380 - บ้าน ดงใหญ่ ต. เชียงหวาง อ. เพ็ญ จ. อุครธานี..
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ
 แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมธ 0 + 000 ถึงกม. 3 + 580
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	273,025.12	1.3624	371,969.42	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			371,969.42	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			371,000.00	

เฉลี่ยราคาก่อสร้างถนนลูกรัง ประมาณ 103,631.28 บาท/กิโลเมตร
 ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์)
 เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 371,000.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

...ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางลักษณะวดี สิงคสิทธิ์)

เองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประภาส นาเสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4. ลงชื่อ.....กรรมการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....เห็น

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ


(นางทวิศรา ทรงคำศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบล สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี		
งานก่อสร้าง	ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายนอกหมู่บ้าน		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมถนนลูกรัง		
สถานที่ก่อสร้าง	แยก ทล.2255 กม.14+380 - บ้าน ดงใหญ่	ต. เชื่องหวาง อ. เพ็ญ จ. .อุดรธานี..	
แบบเลขที่	อบต.สุมเส้า กำหนด	จำนวน	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	7 มิถุนายน 2560		
ผิวจราจรกว้าง	6.00 เมตร	เขตทางกว้าง	8.00 เมตร ยาว 3580 เมตร
สันทางหนา	0.00 เมตร	จุดลงท่อ	1 จุด ขนาดท่อ 0.60 ม. 8 ท่อน
ผิวจราจรลูกรังหนา	0.20 เมตร	จำนวนท่อรวม 8.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	
1	งานปรับ พื้นทางเดิม					
	1.1 งานฉาบปูน (ขนาดกลาง)	ตร.ม	28,640	1.67	47,828.80	-ค่างานต้นทุน
	1.2 งานคืนตัดขึ้นรูปสันทางเกรดเกลี่ยคกแต่ง	ลบ.ม	-	20.53	-	-ค่างานต้นทุน
	รวม 1				47,828.80	
2	งานผิวจราจร					
	งานผิวจราจร ลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ยคกแต่ง	ลบ.ม	4,296	52.42	225,196.32	-ค่างานต้นทุน
	เกรดบดทับ					
	รวมงาน 2				225,196.32	
3	งานท่อลอดคกม คสล.+เทคอนกรีตรองพื้น					
	- ขนาด Dia. 0.40 ม. (มอก)	เมตร		665.78	-	-ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia. 0.60 ม. (มอก)	เมตร	8	1,392.45	11,139.58	-ค่างานต้นทุน
4	- ขนาด Dia. 0.80 ม. (มอก)	เมตร		2,191.90	-	-ค่างานต้นทุน
	รวม 3					
	รวมค่างานต้นทุน (=1+2+3)				273,025.12	


ลงชื่อ



(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ผู้ประมาณราคา



นายประภาส นาสรัมย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ