

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

|   |                                  |  |   |
|---|----------------------------------|--|---|
| 1 | ชื่อโครงการ                      | โครงการขุดลอกลำห้วยโจด   | บ้านคลอง หมู่ 4                                 |
| 2 | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    | 297,000.00 บาท   | งบประมาณข้อบัญญัติ ปี 2562                      |
| 3 | ระยะเวลาดำเนินการ                | 30 วัน   |   |
| 4 | โดยสังเขป                        | ขุดบ่อกว้าง 12.00 เมตร ก้นบ่อกว้าง 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร พร้อมปรับแต่งคันคูดิน (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สุเมสส์ กำหนด) |   |
|   | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ก.ย. ๖๒ | เป็นเงิน   | 297,000.00 บาท                                  |
| 5 | บัญชีประมาณการราคากลาง           |  |   |
|   | 5.1                              | แบบ ปร.4   | จำนวน 1 แผ่น                                    |
|   | 5.2                              | แบบ ปร.5   | จำนวน 1 แผ่น                                    |
|   | 5.3                              | ค่างานค้นทุน   | จำนวน 1 แผ่น                                    |
| 6 | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   |  |   |
|   | 1                                | นายบุญญา ไรชนาพันธ์  | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ |
|   | 2                                | จ.ส.อ. ธนาธิป ไทยภักดี   | ตำแหน่ง หน.สำนักปลัด กรรมการ                    |
|   | 3                                | นายประภาส นาสรัมย์   | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ              |
|   | 4                                | นายโกศล สมบูรณ์  | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร กรรมการ |
| 7 | รายชื่อผู้ควบคุมงาน              |  |   |
|   | 1                                | นายโกศล สมบูรณ์  | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร         |

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุมเม้า

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยโจด

ปริมาณงาน ขุดบ่อกว้าง 12.00 เมตร กั้นบ่อกว้าง 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

ยาว 400 เมตร พร้อมปรับแต่งคันดิน

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.อุมเม้า

อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุครธานี

งานที่ก่อสร้าง บ้านคลองปอ หมู่ 4

ต. อุมเม้า อ. เพ็ญ จ. อุครธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่

๔ ก.ย. ๖๒

| ลำดับที่        | รายการ                                    | หน่วย      | ปริมาณ   | คำนวณต้นทุน (บาท) |            | หมายเหตุ                                |                            |
|-----------------|---|------------|----------|-------------------|------------|---|----------------------------|
|                 |   |            |          | ราคา/หน่วย        | จำนวนเงิน  |   |                            |
| 1               | <b>งานก่อสร้างชลประทาน</b>                |            |          |                   |            | 1.อัตราค่างานดิน<br>งานก่อสร้างชลประทาน |                            |
|                 | งานวางป่า                                 |            |          |                   |            |   | 2.ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ |
|                 | 1.1 ค่าวางป่า                             |            |          |                   |            | น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน                |                            |
|                 | 1.2 ค่าลากวางและล้มต้นไม้                 | ตร.ม.      | 4,000.00 | 2.50              | 10,000.00  | ที่ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง            |                            |
| 2               | <b>งานขุดลอก</b>                          |            |          |                   |            | 26.00-26.99 บาท/ลิตร                    |                            |
|                 | 2.1 ค่างานดินขุดยก                        | ลบ.ม       |          | 31.19             | -          |   |                            |
|                 | 2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด                    | ลบ.ม       | 7,815.50 | 27.15             | 212,190.83 |   |                            |
| 3               | <b>งานพิธีกรรม</b>                        |            |          |                   |            |   |                            |
|                 | 3.1 งานคืนดีกันรูปปั้นทางเกรลเกลียดค่าง   | ลบ.ม       |          |                   |            |   |                            |
|                 | 3.2 งานฉิวจรวงร ลูกวัง พร้อมเกรคเกลียด    | ลบ.ม       | -        | 66.07             | 0          | -คำนวณต้นทุน                            |                            |
| 4               | ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง                  | ลบ.ม. ปกติ |          | 0.66              | -          |   |                            |
| 5               | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. | ท่อน       |          | 966.94            | -          |   |                            |
| <b>รวมคำนวณ</b> |   |            |          |                   |            | 222,190.83                              |                            |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประภาส นาสังขม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธเส้า

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน งานชลประทาน

โครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยโจด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคงปอ หมู่ 4

ค. สุเมธเส้า อ. เพ็ญ อ. อุดรธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธเส้า

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมธเส้า

0+000

ถึง กม.

0+400

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

๔ ก.ย. ๖๒

| ลำดับที่ | รายการ  | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ  |
|----------|---|------------------------------|----------|-----------------------------|---|
| 1        | ประเภทงานชลประทาน   | 222,190.83                   | 1.3375   | 297,180.23                  | Factor F<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ภาษี 7% |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน  |                              |          | 297,180.23                  | ราคาเฉลี่ย ประมาณ   |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ<br>(ตัวอักษร) (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) |                              |          | 297,000.00                  | 39.00 ม/ลบ.ม  |

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 495.00 บาท/เมตร (สี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 297,000.00 บาท

ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคาได้กลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคาค่านี้เป็นราคากลาง

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2. ลงชื่อ..... กรรมการ

จ.ส.อ. ธนาธิป ไทยภักดี

หน.สำนักปลัด

3. ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประภาส นาสังข์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4. ลงชื่อ..... กรรมการ

นายโกศล สมบุญชัย

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

4. ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธเส้า

.....อนุมัติ

(นางทวิศรา ทรงศาสตร์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปริมาณดินขุด โครงการขุดลอกลำห้วยโจด

บ้านดงปอ หมู่ 4


ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี

| sta             | พื้นที่ (m <sup>2</sup> ) |       | ปริมาตร (m <sup>3</sup> ) |       | หมายเหตุ  |
|-----------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|-----------|
|                 | ดินตัด                    | ดินถม | ดินตัด                    | ดินถม |           |
| 0+000           | 19.43                     |       |                           |       |           |
| 0+050           | 19.60                     |       | 975.75                    |       |           |
| 0+100           | 19.75                     |       | 983.75                    |       |           |
| 0+150           | 19.56                     |       | 982.75                    |       |           |
| 0+200           | 19.92                     |       | 987.00                    |       |           |
| 0+250           | 19.50                     |       | 985.50                    |       |           |
| 0+300           | 19.05                     |       | 963.75                    |       |           |
| 0+350           | 19.80                     |       | 971.25                    |       |           |
| 0+400           | 18.83                     |       | 965.75                    |       |           |
| รวมปริมาณดินขุด |                           |       | 7815.50                   |       | ยกไป ปร.4 |

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ

นายประภาส นาเส็งี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเส้า

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นางทวินตรา ทรงศาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเส้า