

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสร้างคำ ม.13 ภายในหมู่บ้าน				
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	489,000.00 บาท	งบประมาณจ่ายจากเงินสำรองจ่ายปี 2561		
3	ระยะเวลาดำเนินการ	60 วัน			
4	งานโดยสังเขป ถนนกว้าง	5.00 เมตร	ยาว	179.00 เมตร	
	ความหนา	0.15 เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	895 ตารางเมตร	ถมหินไหล่นาเฉลี่ย 0.15 เมตร
	โดยแบ่งเป็น 2 ช่องจราจร	ช่องละ 2.50 เมตร	(รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สุ่มเส้า กำหนด)		
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	มิ.ย.-61	เป็นเงิน	489,000.00 บาท	
5	บัญชีประมาณการราคากลาง				
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น
	5.3	ค่างานดินทูน	จำนวน	4	แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
	1	(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
	2	(นางลักษณ์าวดี สิงคลีประภา)	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
	3	นายประภาส นาเสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	4	(นายโกศล สมบูรณ์)	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

งานก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

ชื่อโครงการ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโนนสร้างคำ ม.13 ต. สุเมธ อ. กันทรวิชัย..

ประมาณราคาเมื่อ

มี.ย.-61

ถนนกว้าง

5.00 เมตร ยาว 179.00 เมตร

ถนนหนา

0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 895 ตารางเมตร

ไหล่ทางทางลูกรัง กว้างข้างละ

0.50 เมตร จุดลงท่อ จุด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	
1	งานปรับ พื้นทางเดิม					
	1.1 งานจุด ปรับ แต่งพื้นทาง	ตร.ม	895	1.72	1,539.40	-ค่างานต้นทุน
	1.2 งานลูกรังรองพื้นทางพร้อม เกรดคบคั๊ป	ลบ.ม		120.95	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง				1,539.40	
2	งานผิวจราจร					
	งานผิวจราจร คอนกรีต ค.2 หนา 0.15 ม.	ลบ.ม	134.00	2,081.70	278,947.80	-ค่างานต้นทุน
	งานคั่นทรายปรับรองผิวจราจร หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	35.00	507.49	17,762.15	-ค่างานต้นทุน
	งานไหล่ทางหินลูกรัง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม	32.00	66.37	2,123.84	-ค่างานต้นทุน
	งานเหล็กเสริมกันรั้ว(Wire mesh)	ตร.ม.	895.00	21.50	19,242.50	-ค่างานต้นทุน
	งานรอยต่อกันแตกรั้ว	เมตร	89.00	69.92	6,222.73	-ค่างานต้นทุน
	งานรอยต่อกันการขยายตัว	เมตร	10.00	102.61	1,026.07	-ค่างานต้นทุน
	งานรอยต่อตามยาว	เมตร	179.00	26.13	4,676.67	-ค่างานต้นทุน
	งานแบบข้าง	เมตร	537.00	76.42	41,034.86	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร				372,576.01	
3	งานวางท่อระบายน้ำ					
	ท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00ม.	ท่อน		628.45	-	-ค่างานหม่าจ่ย
	รวมงานท่อลอดคกลม คสล.				-	
	รวมค่างานต้นทุน				374,115.41	

ลงชื่อ




(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



นายประภาส นาเสี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน
 ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสร้างคำ ม.13 ต.สูงเม่น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี.
 ประมาณราคาเมื่อ มิ.ย.-61 ตาม แบบเลขที่ อบต.สูงเม่น กำหนด

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่า แฟคเตอร์ F	รวมเงินค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท สต.	ตามประเภทงาน	บาท.สต.	
1	ประเภทงานอาคาร	374,115.41	1.3074	489,118.49	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินค้ำประกันผลงาน 0%
รวมยอดทั้งสิ้น				489,118.49	

คิดเพียง

489,000.00

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร 546.50 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคา
 จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

(นางลัดดาภาวดี สิงคสิทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

นายประภาส นาเส็งรัมย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

ลงชื่อ อนุมัติ

(นางทวิศรา ทรงคาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น