

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2567

1	ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอก ลำห้วยหนองขอนกว้าง ตอนที่ 2 ดงปอ หมู่ 4			ตำบล สุมเส้า	เพ็ญ จังหวัด	อุดรธานี..
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	500,000.00	บาท		( ห้าแสนบาทถ้วน )		
3	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	90	วัน				
4	ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป	ขนาดเขตห้วยเดิมกว้าง	5.00	เมตร	ความยาวที่ยังไม่ได้ขุดลอก	550.00	เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร
	ความต้องการขุดลอก	ขนาดปากห้วยกว้าง	12.00	เมตร	ระยะทางดำเนินการ	550.00	เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบแปลนก่อสร้าง
- 5.2 แบบ ปร.4
- 5.3 แบบปร.5
- 5.4 ตารางบัญชีวัสดุรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง
- 5.5 หนังสือขออนุมัติราคากลาง
- 5.6 หนังสือขออนุมัติจัดทำโครงการ
- 5.7 หนังสืออุทกศาสตร์เพื่อสาธารณะ
- 5.8 โครงการขุดลอก ลำห้วยหนองขอนกว้าง ตอนที่ 2 ดงปอ หมู่ 4

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวิรุยุทธ แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ
6.2 (ว่าที่ร้อยตรีบารมี พรหมบุญ)	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
6.3 นายประภาส นาเสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ
6.4 นางสาวนาถฤทัย ศรีธราคลัง	ตำแหน่ง	นักวิชาการสุขาภิบาล	กรรมการ
6.5 นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	อนุมติ

ผู้ควบคุมงาน

นายประภาส นาเสงี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธเส้า

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยหนองขอนกว้าง ตอนที่ 2

ปริมาณงาน ปากห้วยกว้าง 12 เมตร ก้นห้วยกว้าง 6 เมตร ลึก 3 เมตร ระยะทางยาว 550 เมตร พร้อมตกแต่งคันดินด้านข้าง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมธเส้า


สถานที่ก่อสร้าง ดงปอ หมู่ 4


ตำบล สุเมธเส้า อำเภอ เพ็ญจังหวัด อุตรดิตถ์..

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

จุดเริ่มต้น sta. 0 + 000 ถึง sta. 0 + 550

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	<b>งานก่อสร้างชลประทาน</b>					1. อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน 2. ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน ที่ราคาน้ำมัน โขลาที่ อ.เมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร
	งานถางป่า					
	1.1 ค่าถางป่า	ตร.ม.				
	1.2 ค่าถากถางและสัมนต้นไม้	ตร.ม.	3,312.00	2.60	8,611.20	
2	<b>งานขุดลอก</b>					
	2.1 ค่างานดินขุดขาก	ลบ.ม			-	
	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	12,800.00	28.69	367,232.00	
3	ค่าสูบน้ำระหว่างขุดลอก	ลบ.ม		0.72	-	
4	งานถมหินลูกรังหลังคันคู เกรดปรับแต่ง	ลบ.ม		62.92	-	
5	งานวางท่อระบายน้ำเส้น Ø 0.60 X 1.00 เมตร	ท่อน		948.52	-	
รวมค่าปุ๋ยยาแนว คอนกรีตหยาบรองพื้น ค่าแรง						
รวมค่างาน					375,843.20	

ลงชื่อ.....  ผู้ประมาณราคา  
นายพิเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์  
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ  
นายประภาส นาเสงี่ยม  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน งานชลประทาน

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยหนองขอนกว้าง ตอนที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง คงปอ หมู่ 4 ตำบล สุเมธ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมธ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19/02/2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	375,843.20	1.3392	503,329.21	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			503,329.21	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน)			500,000.00	

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 400.00 บาท/เมตร

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 500,000.00 บาท

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ..... กรรมการ

นางสาวนาถฤทัย ศรีไพรัชคลัง

นักวิชาการสุขาภิบาล

2...ลงชื่อ..... กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีบรรมี พรหมบุญ

นักวิชาการศึกษา

3...ลงชื่อ..... กรรมการ

นายประภาส นาเสงี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

4...ลงชื่อ.....เห็นชอบ/ประธานกรรมการ

นายวีรยุทธ แก้วคำ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

5.ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล