

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	งานวางท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.3x1.00 เมตร และบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง			
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	193,000.00	บาท	ตามข้อบัญญัติ ปี 62	
3	สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสุ่มเส้า หมู่ 12	ต. สุ่มเส้า อ. เพ็ญ อ. สุพรรณบุรี.		
4	ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน		
	งานโดยสังเขป	งานวางท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30x1.00 เมตร ภายในหมู่บ้าน จำนวน 187.00 ท่อน หรือบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อลอด \varnothing 0.30 เมตร และ ฝาปิดเหล็กตะแกรง (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สุ่มเส้า กำหนด)			
5	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	17 ก.ย. 62	เป็นเงิน	193,000.00	บาท
6	บัญชีประมาณการราคากลาง				
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น
	5.3	ค่างานคั้นทุน	จำนวน	3	แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
	2	นายประภาส นาสรัมย์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	3	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ
	4	จ.ศ.อ. ธนาธิป ไทยภักดี	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
7	ผู้ควบคุมงาน				
		นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	

ใบปริมาณและราคาวัสดุ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธอ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

โครงการ

งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.3x1.00 เมตร และบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเหล็กคาะแกรง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสุเมธอ หมู่ 12 ต. สุเมธอ.เพ็ญ จ. .อุดรธานี..

ปริมาณงาน

งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30x1.00 เมตร ภายในหมู่บ้าน จำนวน 187.00
พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อลอด Ø 0.30 เมตร และ ฝาปิดเหล็กคาะแกรง

ประมาณราคาเมื่อ

17 กันยายน 2562

อบต.สุเมธอ กำหนด

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานคั้นขูด	111.00	ลบ.ม.			99.00	10,989.00	10,989.00
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	9.00	ลบ.ม.	385.13	3,466.17	99.00	891.00	4,357.17
4	งานตัดถนน ทูบรีดถนน คสล.	8.00	ตร.ม.			1,000.00	8,000.00	8,000.00
5	งานเทคอนกรีตคกั๊บ	1	ลบ.ม.	2,128.43	2,554.12	306.00	367.20	2,921.32
6	งานวางท่อระบายน้ำ							
	ขนาด Ø 0.30x1.00 เมตร	187.00	ท่อน	288.88	54,020.56	140.00	26,180.00	80,200.56
7	บ่อพักสำเร็จรูป ท่อลอด Ø 0.40 เมตร	8.00	บ่อ	2,757.01	22,056.07	827.10	6,616.82	28,672.90
8	งานฝาเหล็กคาะแกรงบ่อพัก	8.00	ฝา					
	- เหล็กแบน 1.5" x 6.00 x 4 มม.	16.00	เส้น	415.00	6,640.00	62.25	996.00	7,636.00
	- เหล็กฉาก 1.5"x1.5"x 6.00x 2.3 มม	8.00	เส้น	365.00	2,920.00	54.75	438.00	3,358.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							146,134.94
9	อื่นๆ							
	- ค่าสาธารณูปโภค(ซ่อมประปา)	1.00	หน่วย	(หมาจ่าย)				2,000.00
	รวมเป็นเงิน							2,000.00

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายประภาส นาแสงรัมย์)


ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธอ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 โครงการ งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.3x1.00 เมตร และบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝ้าปิดเหล็กตะแกรง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุเมธอ. หมู่ 12 ต. สุเมธอ. เพ็ญ จ. .อุดรธานี..
 ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30x1.00 เมตร ภายในหมู่บ้าน
 พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อลอด Ø 0.40 เมตร และ ฝ้าปิดเหล็กตะแกรง
 แบบ อบต.สุเมธอ. กำหนด

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			
1	งานอาคาร	146,134.94	1.3074	191,056.82	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	อื่นๆ (เหมาจ่าย)	2,000.00		2,000.00	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินค้ำประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นเงิน			193,056.82	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			193,000.00	
ตัวอักษร		หนังสือแนบท้ายหนังสือตามพันบาทถ้วน			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงนามมีชื่อไว้เป็นหลักฐาน


ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 นายบุญญา ไชยนาพันธ์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... กรรมการ
 นายประภาส นาสั่งี่ยม
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อจ.ศ.อ..... กรรมการ
 ธนาธิป ไทยภักดิ์
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..... กรรมการ
 นายโกศล สมบูรณ์
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
 นายบุญญา ไชยนาพันธ์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... ออนุมัติ
 นางทวินตรา ทรงาศรี
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธอ.