

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามข้อบัญญัติงบประมาณรายประจำปี พ.ศ. 2567

- 1 ชื่อโครงการ งานลอกตะกอนภายใน ท่อ ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน  
บ้านเจริญศรี หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแสง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด สุพรรณบุรี
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท ( สองแสนบาทถ้วน )
- 4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป งานลอกตะกอนภายใน ท่อ ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ความยาว 450 เมตร  
พร้อมก่อสร้างฝาดะแกรงเหล็กบ่อพัก ขนาด 0.70\*0.70 ม.จำนวน 2 ฝาด  
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 60 วัน
- 5 ราคากลาง จำนวน ๗ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบแปลนก่อสร้าง
  - 6.2 แบบ ปร.4
  - 6.3 แบบปสร.5
  - 6.4 ตารางบัญชีวัสดุรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางตักมณาดี สิงคณีประภาค้ำแหน่ง	รองปลัด ฯ	รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
7.2 นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี ค้ำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้อนุมัติ	
7.3 น.ส นาดุทัย ศรีทราคลัง ค้ำแหน่ง	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	กรรมการ	
7.4 นายประภาส นานรัมย์ ค้ำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้ควบคุมงาน	
7.5 นายวิฑูรฑ์ แก้วค้ำแหน่ง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กรรมการ	

แบบปร.4๗ต้นที่1/๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานลอกตะกอนภายใน ท่อ ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเจริญศรี หมู่ที่ 10 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเตี้ย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคามือ 11 กรกฎาคม 2567

ปริมาณงาน ลอกตะกอนภายในท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 ม.\*1.00 ม.ภายใน ระยะทางยาว 450 เมตร  
พร้อมก่อสร้างฝาดะแกรงเหล็กบ่อพัก ขนาด 0.70\*0.70 ม.จำนวน 2 ฝาด

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน บาท
		หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	
1	งานคอนกรีต							
1.1	งานรื้อฝาดบ่อพักน้ำเสีย แล้วลอกตะกอน ขนย้ายไป	บ่อ	26			100.00	2,600.00	2,600.00
1.2	งานเทพ คอนกรีตทางเข้าบ้าน	ลบ.ม	3.12	2,081.77	6,495.12	306	954.72	7,449.84
	<b>รวม 1</b>				6,495.12		3,554.72	10,049.84
2	งานดิน ขุด และขนย้ายออกจากพื้นที่							
2.1	ขุดออกดินตะกอน ภายในท่อระบายน้ำ ภายในวางระบายน้ำ แล้วขนย้ายไป	เมตร	450.00	-	-	315.00	141,750	141,750.00
	<b>รวม 2</b>				-		141,750.00	141,750.00
3	งานก่อสร้างฝาดะแกรงเหล็ก บ่อพักน้ำเสีย ขนาด 0.70*0.70 ม.	ฝาด	2	889	1,778.00	308	616	2,394.00
	<b>รวม 3</b>				1,778.00		616.00	2,394.00
	<b>รวมค่างานทั้งสิ้น=1+2+3</b>				6,495.12		145,304.72	154,193.84

ลงชื่อ

  
นายพิเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์  
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....

นายประภาศ นาสีรัมย์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ งานลอกตะกอนภายใน ท่อ ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้างบ้านเจริญศรี หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแสง อำเภอยะลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.ชุมแสง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	154,193.84	1.3091	201,855.16	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบ็ดเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานห้ 0% - ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) (สองแสนบาทถ้วน)			201,855.16 200,000.00	

ราคาเฉลี่ยงานลอกตะกอนในรางระบายน้ำ ประมาณ 444.44 บาท/เมตร

ตัวอักษร (สี่ร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

นางสกลฉาวดี สิงคสิทธิ์

รองปลัด - รัศมีราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2. ลงชื่อ..... กรรมการ

น.ส นาดอุทัย ศรีทรศักดิ์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

3. ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประภาส นาสังขม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4. ลงชื่อ..... กรรมการ

นายวิฑูร แก้วคำ

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

5. ลงชื่อ..... อนุมัติ

นายเฉลิมชาติ ทรงศาสตร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล