

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รายจ่ายจากงบกลาง ปีงบประมาณ 2567

- 1 ชื่อโครงการ งานวางท่อกลม กสล.และบ่อพักกสล.บ้านสุขเฒ่า ม.19
- 2 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุขเฒ่า หมู่ที่ 19 ตำบลสุขเฒ่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
- 4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป งานขุดดินและถมดิน เพื่อ ลงท่อ กสล.กลมขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.เพื่อ ระบายน้ำ จำนวน 70 ท่อน และลงบ่อพัก กสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 5 บ่อ และลงลูกริงกลบหลังท่อ พร้อมเกลี่ยดินถมแต่ง ตลอดความยาว และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเฒ่า กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน 45 วัน
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแปลนก่อสร้าง
 - 6.2 แบบ ปร.4
 - 6.3 แบบปสร.5
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางลักขณา วดี สิงห์ประภา ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเฒ่า	รักษาราชการแทนปลัดฯ ประธานกรรมการ
7.2 นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้อนุมัติ
7.3 นายวีรยุทธ แก้วคำ ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
7.4 นายประกาศ นาสงี่ยม ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้ควบคุมงาน
7.5 นายกัญทิพย์ ผาจง ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานวางท่อกลม คสล.และบ่อพักคสล.บ้านสุขเฝ้า ม.19
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุขเฝ้า หมู่ที่ 19 ตำบลสุขเฝ้า อำเภอบึงพญ จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเฝ้า
 แบบเลขที่ อบ.สุขเฝ้า/ก.ทค
 จำนวนราคากลางโดย นายประภาส นาสีรัมย์ ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 45506

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและขุดคสล (FALSE)	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	32.98	-	1.3642	-	-
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกยฝั่ง	ลบ.ม.	-	97.00	-	1.3642	-	-
2	งานรองพื้นท่อ							
	2.1 คอนกรีตหยาบ รองรับท่อ 180 ksc.	ลบ.ม.	3.50	2,018.92	7,066.22	1.3642	9,639.74	9,639.74
	2.1 งานรองลูกรัง ทบหลังท่อพร้อมปรับเกยฝั่ง หน้า 63 ซม.	ลบ.ม.	308.70	136.58	42,162.25	1.3642	57,517.74	57,517.74
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.				1.3642		
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	600.72	-	1.3642	-	-
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	70.00	961.39	67,297.30	1.3642	91,806.98	91,806.98
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.				1.3642		
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.				1.3642		
4	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง				1.3642		
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง		5,422.30	-	1.3642	-	-
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง	5.00	6,142.33	30,711.65	1.3642	41,896.83	41,896.83
5	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.			0+000.00				
	ขนาด			1-1.80x1.80				
	ยาว			0.00 ม.				
	รวมเงินค่าสิ้นทุน				147,237.42			
							รวมค่าก่อสร้าง	200,861.29

ผลรวมค่างานสิ้นทุนงานก่อสร้างทาง

147,237.42

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

องชื่อ



ประมาณราคา/ตรวจสอบ

นายประภาส นาสีรัมย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานวางท่อกลม คลองและบ่อบำบัดคลองบ้านสุขแล้ว ๓.19
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุขแล้ว หมู่ที่ 19 ตำบลสุขแล้ว อำเภอเขมย จังหวัดอุตรธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขแล้ว
 แบบเลขที่ อบค.สุขแล้วกำหนด
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567
 ปริมาณงาน

งานจุดดินและถมดิน เพื่อ อ่งท่อ คลองกลมขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.เพื่อ ระบายน้ำ จำนวน 70 ท่อน และบ่อบำบัด คลองพร้อมฝาปิด จำนวน 5 บ่อ และขุดลอกคลองหลังท่อ หรือแก้ไขดินแข็ง ตลอดความยาว

ลำดับ	รายการ	ทำงานต้นทุน ก่อสร้าง	ค่า FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อและบ่อบำบัด	147,237.42	1.3642	200,861.29	Factor F งานทาง
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาต่ำก่อสร้างประมาณ			200,861.29	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนบาทถ้วน)			200,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 70.000 เมตร
 เฉลี่ยราคา เมตร.ละ 2,857.14 บาท



..... ประมาณราคา
 (นายประภาส นานะรัมย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



..... กรรมการ
 นายภูทธิพัฒน์ ฉางวง
 นักจัดการงานทั่วไป



..... กรรมการ
 (นายวีรยุทธ แก้วคำ)
 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการสังขม



..... ประธานฯ
 นางอักษณาวดี สิงคสิทธิ์ประภา
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขแล้ว
 ศึกษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขแล้ว

..... ลงชื่อ
 (นายเฉลิมชาติ ทรงสารศิริ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขแล้ว