ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติประจำปี 2569

1 ชื่อโครงการ **ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ภายในตำบลสุมเส้า โซน N (เหนือ)**

ม.6 ,ม.7 ม.13 ม.18 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 30 วัน

4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป ขนาดเขตทางกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวม13 สายทาง 30,100.00 เมตร

การดำเนินการจริง ผิวทาง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางดำเนินการ 30,100.00 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแปลนก่อสร้าง

5.2 แบบ ปร.4

5.3 แบบปร.5

5.4 ตารางบัญชีวัสดุมวลรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางลักษณาวดี สิงคลีประภา ตำแหน่ง ปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประธานกรรมการ

6.2 นายกัฏพัฒน์ ผาจวง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ

6.4 นายพิชากร ยศอ่อน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ กรรมการ

7 ผู้ควบคุมงาน

นายโกศล สมบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบปร.4แผ่นที่1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทงาน ทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซม ถนนลูกรัง ภายในตำบลสุมเส้า โซน N (เหนือ)

สถานที่ดำเนินการในพื้นที่ ม.6 ,ม.7 ม.13 ม.18 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ประมาณราคาเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2569

เขตทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 13 สายทาง ตลอดสายทางยาว 30,100.00 เมตร

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะดำเนินยาว 30,100.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	
1	**งานปรับ พื้นทางเดิม**					
	1.1 งานถางป่า (เกรด เกลี่ย)					
	ดงยาง-นาฟัง	ตร.ม	24,900.00	1.73	43,077.00	-ค่างานต้นทุน
	ป่ากว้าง-ห้วยแดย	ตร.ม	2,600.00	1.73	4,498.00	-ค่างานต้นทุน
	ดงยาง-ห้วยหินแลน	ตร.ม	22,750.00	1.73	39,357.50	-ค่างานต้นทุน
	ดงยาง-ฟาร์มไก่	ตร.ม.	15,000.00	1.73	25,950.00	-ค่างานต้นทุน
	ดงยาง-ลานอ้อย	ตร.ม.	18,000.00	1.73	31,140.00	-ค่างานต้นทุน
	ดงยาง-วัดคำจำปา	ตร.ม.	2,000.00	1.73	3,460.00	-ค่างานต้นทุน
	ดงยาง-บำหนามแท่ง	ตร.ม.	6,800.00	1.73	11,764.00	-ค่างานต้นทุน
	ดงยาง-โคกสว่าง	ตร.ม.	10,800.00	1.73	18,684.00	-ค่างานต้นทุน
	โนนสร้างคำ-ฟาร์มไก่	ตร.ม.	9,500.00	1.73	16,435.00	-ค่างานต้นทุน
	โนนสร้างคำ-ห้วยวังโตน	ตร.ม.	19,800.00	1.73	34,254.00	-ค่างานต้นทุน
	หนองแห้ว-บ้านใหม่	ตร.ม.	4,000.00	1.73	6,920.00	ค่างานต้นทุน
	โนนสร้างคำ-หนองหัวเป	ตร.ม.	4,400.00	1.73	7,612.00	ค่างานต้นทุน
	หัวองค์-โคกสว่าง	ตร.ม.	6,200.00	1.73	10,726.00	ค่างานต้นทุน
					-	
	รวมค่างานต้นทุน				253,877.50	

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

นายพิเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ ..... ตรวจสอบ

นายไกศล สมบูรณ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ประเภทงาน ทาง

โครงการ ภายในตำบลสุมเส้า โซน N (เหนือ)

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ,ม.7 ม.13 ม.18 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุมเส้า 0+000 ถึงกม. 30 + 100

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	368,912.65	1.3642	503,270.63	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			503,270.63	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	(ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคางานก่อสร้างถนน ลูกรัง ประมาณ 16,611.30 บาท/กม.

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ/เห็นชอบ

นางสักษณาวดี สิงคลีประภา

ปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

2...ลงชื่อ.....กรรมการ

นายกัฏพัฒน์ ชาจวง

นักจัดการงานทั่วไป

3.ลงชื่อ.....กรรมการ

นายพิชากร ยศอ่อน

เจ้าหน้างานธุรการชำนาญการ

. ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายเฉลิมชาติ ทรงศรศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล