ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569

1 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบห้วยนาแค-ซอยข้างโรงเรียน บ้านสุมเส้า ม.19**

2 สถานที่ก่อสร้าง **บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 19 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี**

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **300,000.00** บาท (สามแสนบาทถ้วน)

4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวทางกว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 660 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่ง ตลอดสาย

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2800 ตารางเมตร

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 30 วัน

5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

6 บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแปลนก่อสร้าง

6.2 แบบ ปร.4

6.3 แบบปร.5

6.4 ค่างานต้นทุน

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางลักษณาวดี สิงคลีประภา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประธานกรรมการ

7.2 นางสาวภัสรา ชุมศรีแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน กรรมการ

7.3 นายพิชากร ยศอ่อน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

8 ผู้ควบคุมงาน

นายโกศล สมบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ควบคุมงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบห้วยนาแค-ซอยข้างโรงเรียน บ้านสุมเส้า ม.19
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 19 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.สุมเส้า กำหนด
คำนวณราคากลางโดย นายโกศล สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง **เมื่อวันที่** 24-ก.พ.-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	2,640.00	3.67	9,688.80	1.3642	5.01	13,217.46
	1.2 งานลัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	31.82	-	1.3642	43.41	-
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	430.00	85.33	36,691.90	1.3642	116.41	50,055.09
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง หนาเฉลี่ย 20 ซม.	ลบ.ม.	1,240.00	92.76	115,022.40	1.3642	126.54	156,913.56
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานก่อแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
							รวมค่าก่อสร้าง	220,186.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 220,186.11

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3642

ลงชื่อ ประมาณราคา
นายพิเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบห้วยนาแค-ซอยข้างโรงเรียน บ้านสุมเส้า ม.19
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุมเส้า หมู่ที่ 19 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.สุมเส้า กำหนด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569
ปริมาณงาน
ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวทางกว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 660 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยคาแต่ง ตลอดสาย

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่า FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	220,186.11	1.3642	300,377.89	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ ปกติ
สรุป	**รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ**			300,377.89	
	คิดเป็นราคากลาง (สามแสนบาทถ้วน)			300,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 700.000 เมตร
เฉลี่ยราคา เมตรละ 428.57 บาท

ประมาณราคา
นายพิเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เห็นชอบ
(นางลักษณาวดี สิงหลีประภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

กรรมการ
นางสาวภัสรา ชมศรีแก้ว
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

อนุมัติ
(นายเฉลิมชาติ ทรงศาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการ
นายพิชากร ยศอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน