ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง งบประมาณข้อบัญญัติ ประจำปี 2569

1 ชื่อโครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยนาเลิงเชือกบ.ดงยาง ม.18 ตำบล สุมเส้า เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี..

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 30 วัน

4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป ขนาดเขตหัวถนนกว้าง 10.00 เมตร ความยาวที่ยังไม่ได้ขุดลอก 700.00 เมตร ลึกประมาณ 1.5 เมตร

ความต้องการขุดลอก ขนาดปากหัวถนกว้าง 12.00 เมตร ระยะทางดำเนินการ 700.00 เมตรลึกประมาณ 3 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2569

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแปลนก่อสร้าง

5.2 แบบ ปร.4

5.3 แบบปร.5

5.4 ตารางบัญชีวัสดุมวลรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง

5.5 หนังสือขออนุมัติราคากลาง

5.6 หนังสือขออนุมัติจัดทำโครงการ

5.7 หนังสืออุทิศที่ดินเพื่อสาธารณะ

5.8 โครงการขุดลอก ลำห้วยนาเลิงเชือกบ.ดงยาง ม.18

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางลักษณาวดี สิงคลีประภา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประธานกรรมการ

6.2 นายภัฏพัฒน์ ผาจวง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ

6.3 นางสาวนาถฤทัย ศรีทราคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล กรรมการ

7 รายชื่อ ผู้ควบคุมงาน

นายโกศล สมบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ควบคุมงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า แบบปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ **โครงการขุดลอก ลำห้วยนาเลิงเชือก**

ปริมาณงาน **ปากห้วยกว้าง12เมตรก้นห้วยกว้าง6เมตรลึก3เมตรระยะทางยาว700เมตรพร้อมดกแต่งคันดินด้านข้าง**

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุมเส้า

ถานที่ก่อสร้าง บ.ดงยาง ม.18 ตำบล สุมเส้า อำเภอ เพ็ญจังหวัด อุดรธานี..

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 จุดเริ่มต้น sta. 0 + 000 ถึง sta. 0 + 700

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานก่อสร้างชลประทาน					1.อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน 2.ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน ที่ราคาน้ำมันไซลาที่ อ.เมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร
1	**งานถางป่า**					
	1.1 ค่าถางป่า	ตร.ม.				
	1.2 ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	4,212.00	2.60	10,951.20	
2	**งานขุดลอก**					
	2.1 ค่างานดินขุดยาก	ลบ.ม			-	
	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	12,375.00	28.69	355,038.75	
3	**ค่าสูบน้ำระหว่างขุดลอก**	ลบ.ม		0.72	-	
4	**งานถมหินลูกรังหลังคันคู เกรดปรับแต่ง**	ลบ.ม		62.92	-	
					-	
	รวมค่างาน				365,989.95	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายพิเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
นายโกศล สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ประเภทงาน งานชลประทาน

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยนาเลิงเชือก

สถานที่ก่อสร้าง บ.คงขาง ม.18 ตำบล สุมเส้า

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุมเส้า

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24/02/2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	365,989.95	1.3392	490,133.74	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			490,133.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ			490,000.00	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 392.00 บาท/เมตร (สามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 490,000.00 บาท

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ/เห็นชอบ

นางลักษณาวดี สิงคลีประกา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

2...ลงชื่อ..... กรรมการ

นายกัญพัสน์ ผาจวง

นักจัดการงานทั่วไป

3...ลงชื่อ..... กรรมการ

นางสาวนาถฤทัย ศรัทราศลัง

นักวิชาการสุขาภิบาล

4.ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า