ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง งบประมาณข้อบัญญัติ ประจำปี 2569

1 ชื่อโครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยนาไฮ่เตียวบ.ดงยาง ม.18 ตำบล สุมเส้า เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี..

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 30 วัน

4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป ขนาดเขตห้วยเดิมกว้าง 10.00 เมตร ความยาวที่ยังไม่ได้ขุดลอก 400.00 เมตร ลึกประมาณ 1.5 เมตร

ความต้องการขุดลอก ขนาดปากห้วยกว้าง 12.00 เมตร ระยะทางดำเนินการ 400.00 เมตรลึกประมาณ 3 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2569

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแปลนก่อสร้าง

5.2 แบบ ปร.4

5.3 แบบปร.5

5.4 ตารางปัญชีวัสดุมวลรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง

5.5 หนังสือขออนุมัติราคากลาง

5.6 หนังสือขออนุมัติจัดทำโครงการ

5.7 หนังสืออุทิศที่ดินเพื่อสาธารณะ

5.8 โครงการขุดลอก ลำห้วยนาไฮ่เตียวบ.ดงยาง ม.18

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางลักษณาวดี สิงคลีประภา ตำแหน่ง ปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประธานกรรมการ

6.2 นายภัฏพัฒน์ ผาจวง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ

6.3 นายพิชากร ยศย่อน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

7 นายโกศล สมบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ควบคุมงาน

ใบประมาณราคาอ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยนาไผ่เดียว

ปริมาณงาน ปากห้วยกว้าง12เมตรก้นห้วยกว้าง6เมตรลึก3เมตรระยะทางยาว400เมตรพร้อมตกแต่งกันดินด้านข้าง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุมเส้า

ถานที่ก่อสร้าง บ.คงยาง ม.18 ตำบล สุมเส้า อำเภอ เพ็ญจังหวัด อุดรธานี..

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ขุดเริ่มต้น sta. 0 + 000 ถึง sta. 0 + 400

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานก่อสร้างชลประทาน					1.อัตราราคางานดิน
1	งานถางป่า					งานก่อสร้างชลประทาน
	1.1 ค่าถางป่า	ตร.ม.				2.ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ
	1.2 ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2,412.00	2.60	6,271.20	น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน
2	งานขุดลอก					ที่ราคาน้ำมันไฮสาที่ อ.เมือง
	2.1 ค่างานดินขุดยาก	ลบ.ม			-	30.00-30.99 บาท/ลิตร
	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	7,600.00	28.69	218,044.00	
3	ค่าสูบน้ำระหว่างขุดลอก	ลบ.ม		0.72	-	
4	งานถมหินลูกรังหลังกันดู เกรดปรับแต่ง	ลบ.ม		62.92	-	
					-	
	รวมค่างาน				224,315.20	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายพิเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

นายโกศล สมบูรณ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ประเภทงาน งานชอประทาน

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยนาไส่เดียว

สถานที่ก่อสร้าง บ.คงขาง ม.18 ตำบล สุมเส้า

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุมเส้า

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชอประทาน	224,315.20	1.3392	300,402.92	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			300,402.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ			300,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 240.00 บาท/เมตร (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 300,000.00 บาท

ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ/เห็นชอบ

นางลักษณาวดี สิงคลีประภา

ปลัดฯองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

2...ลงชื่อ..... กรรมการ

นายกัญพิสน์ ผาจวง

นักจัดการงานทั่วไป

3...ลงชื่อ..... กรรมการ

นายพิชากร ยศอ่อน

เจ้าหน้างาธุรการชำนาญงาน

4.ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายเฉลิมชาติ ทรงศาศรี

นายกองค์การบริหาส่วนตำบลสุมเส้า