ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง ตามร่างข้อบัญญัติ งบประมาณจ่าย ประจำปี 2569

1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอถังสูงโครงเหล็กรับถังเก็บน้ำสะอาด บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ 17

สถานที่ ก่อสร้าง บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ 17

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 390,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 60 วัน

4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป

ก่อสร้าง หอถังสูงโครงเหล็กรับถังเก็บน้ำสะอาด ขนาด	กว้าง	3.60	เมตร	ยาว	3.6	เมตร	สูง	11	เมตร
เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	ขนาด	6	นิ้ว	ลึก	60	เมตร			
ติดตั้ง ชัมเบอส หรือมบล็อคสตาร์ท สายไฟฟ้า เชือกไนล่อน และท่อสูบน้ำ	ขนาด	1.5 HP.	จำนวน 1 ชุด						

5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 เมษายน 2569

6 บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแปลนก่อสร้าง

6.2 แบบ ปร.4

6.3 แบบปร.5

6.4 ค่างานต้นทุน

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางลักษณาวดี สิงคลีประภา	ตำแหน่ง	ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า	ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ
7.2 นางสาวรัตติยาการ ฝ่ายพลแสน	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
7.3 นางสาวจินตนา ใจธรรม	ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ
7.4 นายเฉลิมชาติ ทรงศาศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้อนุมัติ

8 ผู้ควบคุมงาน

8.1 นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้ควบคุมงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเกษิญ จังหวัดอุดรธานี แบบปร.4 แผ่นที่1/3

งานก่อสร้าง ก่อสร้างหอถังสูงโครงเหล็กรับถังเก็บน้ำสะอาด

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอถังสูงโครงเหล็กรับถังเก็บน้ำสะอาดบ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ 17

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลสุมเส้า อำเภอเกษิญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาเมื่อ 16 กรกฎาคม 2569

ขนาดโครงเหล็กรับถังบรรจุน้ำ กว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.6 เมตร

เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 6 ลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานฐานราก**								
1.1	งานวางผังชุดหลุม ขุดดินกลับ	งาน	14.4		-	283.00	4,075.20	4,075.20	-ค่างานต้นทุน
1.2	ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	ลบ.ม	0.45	532.40	239.58	91.00	40.95	280.53	
1.3	คอนกรีตหยาบ หนา 10 ซม.	ลบ.ม	0.45	2,285.61	1,028.52	398.00	179.10	1,207.62	
	รวม 1				**1,268.10**		**4,295.25**	**5,563.35**	
2	**งานโครงสร้าง**								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	ลบ.ม	5	2,359.24	11,796.20	391.00	1,955.00	13,751.20	
2.2	เหล็ก ⌀ 6 mm. ยาว 10 เมตร	เส้น	17	69.95	1,189.16		-	1,189.16	
2.3	เหล็ก ⌀ 9 mm. ยาว 10 เมตร	เส้น	0	156.18	-		-	-	
2.4	เหล็ก ⌀ 12 mm. ยาว 10 เมตร	เส้น	30	275.07	8,252.13		-	8,252.13	
2.5	เหล็ก ⌀ 15 mm. ยาว 10 เมตร	เส้น	0	442.07	-		-	-	
2.6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2	51.40	102.80		-	102.80	
2.7	ไม้แบบ	ตร.ม	10	464.96	4,649.60	154.00	1,540.00	6,189.60	
2.8	ไม้ค้ำยัน ⌀ 2"ยาว 3.50 เมตร	ต้น			-		-	-	
2.9	ตะปู 3 ",4"	กก.	4.2	51.41	215.92		-	215.92	
	รวม 2				**26,205.81**		**3,495.00**	**29,700.81**	
3	**ส่วนประกอบของโครงสร้าง กสอ.**								
3.1	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.25*0.25 ม.หนา 15 มม.	แผ่น	4	100.00	400.00			400.00	
3.2	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.15*0.075 ม.หนา 9 มม.	แผ่น	16	60.00	960.00			960.00	
3.3	โบลท์ พร้อมนอ็ต ⌀ 3/4" ยาว 0.50 ม.	ชุด	16	150.00	2,400.00			2,400.00	
	รวม 3				**3,760.00**			**3,760.00**	

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ ..... ตรวจสอบ

(นายพิเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

(นายโกศล สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างหอถังสูงโครงเหล็กรับถังเก็บน้ำสะอาด บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ 17

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ที่ 17

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุมเส้า

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	300,840.26	1.3091	393,829.98	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหั 0% - ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			393,829.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ			390,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคางานก่ออาคาร ประมาณ 39,000.00 บาท/แห่ง (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 390,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
นางลักษณาวดี สิงคลีประภา
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

2...ลงชื่อ..... กรรมการ
นางสาวจินตนา ใจธรรม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

4..ลงชื่อ..... กรรมการ
นางสาวรัตติยาการ ฝ่ายพลแสน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

5.ลงชื่อ..... อนุมัติ
นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล