ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง งบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2569

1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุมเส้า-บ่ายาว

บ้านสุมเส้า ม.19 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 440,000.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 30 วัน

4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม สายทาง 2,800.00 เมตร

การดำเนินการจริง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางดำเนินการ 2,800.00 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 27 เมษายน 2569

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแปลนก่อสร้าง

5.2 แบบ ปร.4

5.3 แบบปร.5

5.4 ตารางบัญชีวัสดุมาตรรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางลักษณาวดี สิงหลีประกา ตำแหน่ง ปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า ประธานกรรมการ

6.2 นางสาวภัสรา ชุมศรีแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการการเกษตร กรรมการ

6.3 นายพิชาคร ยศอ่อน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ กรรมการ

7 ผู้ควบคุมงาน

นายโกศล สมบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานทาง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุมเส้า-บ้ายาว

ชื่อสายทาง บ้านสุมเส้า ม.19 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ช่วงดำเนินการ รื้อและวางท่อระบายน้ำ เกรดปรับเกลี่ย ตลอดสาย

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร

ประมาณราคา ๒๗ เม.ย. ๖๙ ราคาน้ำมัน 40.00-40.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ ขนาด **กลาง** พื้นที่เฉลี่ย	ตร.ม.	14,000.00	3.99	55,860.00	1.3642	76,204.21	76,204.21
2	งานดินตัด ขึ้นรูปคันทาง สูงเฉลี่ย เมตร	ลบ.ม.	-		-	1.3642		
3	งานดินถมคันทาง(กรณีข้างทางไม่มีดินในบริเวณก่อสร้าง)	ลบ.ม.	-		-	1.3642		
4	งานดินลูกรัง ถมหลัง ส้มกอง เกรด ปรับ เกลี่ย	ลบ.ม.	2,366.00	84.57	200,092.62	1.3642	272,966.35	272,966.35
5	งานรื้อและวางกลับท่อ คสล. ขนาด 1.00 เมตร	เมตร	12.00	2,350.72	28,208.59	1.3642	38,482.16	38,482.16
6	งานท่อระบายน้ำวางใหม่ 1.00 เมตร	เมตร	9.00	4,266.19	38,395.75	1.3642	52,379.49	52,379.49
							TOTAL	440,032.21

ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	322,556.96
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช่จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2799
ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร	=	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
(นายพิเชษฐ ศรีลวัลดิ์)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

(ลงชื่อ).....ตรวจ
(นายโกศล สมบูรณ์)
ผช.กองช่าง

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ ...../.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน	**งานทาง**
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุมเส้า-บ้ายาว
สถานที่	บ้านสุมเส้า ม.19 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ช่วงดำเนินการ	รื้อและวางท่อระบายน้ำ เกรดปรับเกลี่ย ตลอดสาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	แผ่น
ประมาณราคา	๒๙ เม.ย. ๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	440,032.21	
2	กลุ่มงาน/งาน		
3	กลุ่มงาน/งาน		
4	กลุ่มงาน/งาน		
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	440,032.21	บาท
	ตั้งเป็นเงินงบประมาณ	440,000.00	บาท
	ตัวอักษร	**สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ /เห็นชอบ

(นางลักษณาวดี สิงคลีประภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภัสรา ชุมศรีแก้ว)

นักวิชาการเกษตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิชากร ยศอ่อน)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล