ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2569

1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุมเส้า -โนนสะอาด

2 สถานที่ก่อสร้าง บ้าน สุมเส้า ม.1 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 470,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุมเส้า -โนนสะอาด

ถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร

งานท่อระบายน้ำ Ø 1.00 16 ท่อน ถมดินลูกรังผิวจราจรพร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตลอดสาย

5 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 30 วัน

6 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน 470,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

7 บัญชีประมาณการราคากลาง

7.1 แบบแปลนก่อสร้าง

7.2 แบบ ปร.4

7.3 แบบปร.5

7.4 บัญชีค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

8.1 นางลักษณาวดี สิงคลีประภา	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ/เห็นชอบ
8.2 นายวีระยุทธ แก้วคำ	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
8.3 ว่าที่ร้อยตรี บารมี พรมบญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
8.4 นายเฉลิมชาติ ทรงศาศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้อนุมัติ

9 รายชื่อ ผู้ควบคุมงาน

9.1 นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้ควบคุมงาน

ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานทาง

กลุ่มงานงานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอุมเส้า -โนนสะอาด

ชื่อสายทาง บ้าน อุมเส้า ม.1 ต.อุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ช่วงดำเนินการ รื้อและวางกลับท่อระบายน้ำ เกรดปรับเกลี่ย ตลอดสาย

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร

ประมาณราคา ๕ พ.ค. ๖๙ ราคาน้ำมัน 30.00-30.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ ขนาด กลาง พื้นที่เฉลี่ย	ตร.ม.	11,500.00	3.99	45,885.00	1.3642	62,596.32	62,596.32
2	งานดินดัด ขึ้นรูปคันทาง ลูงเฉลี่ย เมตร	ลบ.ม.	-		-	1.3642		
3	งานดินถมคันทาง(กรณีข้างทางไม่มีดินในปริมณฑลก่อสร้าง)	ลบ.ม.	-		-	1.3642		
4	งานดินลูกรัง ถมหลัง ตัมกอง เกรด ปรับ เกลี่ย	ลบ.ม.	2,282.00	84.57	192,988.74	1.3642	263,275.24	263,275.24
5	งานรื้อและวางกลับท่อ คสล. ขนาด 1.00 เมตร	เมตร	16.00	2,350.72	37,611.45	1.3642	51,309.54	51,309.54
6	งานท่อระบายน้ำวางใหม่ 1.00 เมตร	เมตร	16.00	4,266.19	68,259.12	1.3642	93,119.09	93,119.09
							TOTAL	470,300.19

ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	344,744.31
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช่จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2799
ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร	=	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
(นายพิเชษฐ ศรีสวัสดิ์)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

(ลงชื่อ).....ตรวจ
(นายโกศล สมบูรณ์)
ผช.กองช่าง

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ ...../.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน	**งานทาง**
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุมเส้า -โนนสะอาด
สถานที่	บ้าน สุมเส้า ม.1 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ช่วงดำเนินการ	รื้อและวางกลับท่อระบายน้ำ เกรดปรับเกลี่ย ตลอดสาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน แผ่น
ประมาณราคา	๕ พ.ค. ๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	470,300.19	
2	กลุ่มงาน/งาน		
3	กลุ่มงาน/งาน		
4	กลุ่มงาน/งาน		
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	470,300.19	บาท
	ตั้งเป็นเงินงบประมาณ	470,000.00	บาท
	ตัวอักษร	**สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ /เห็นชอบ

นางลักษณาวดี สิงคลีประภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายวีระยุทธ แก้วคำ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี บารมี พรมบญ

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล