ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2569

1 **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาคำน้อย

2 **สถานที่ก่อสร้าง** บ้านสุมเส้า ม.12 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

3 **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 418,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

4 **ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป** ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาคำน้อย

ถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร

งานท่อระบายน้ำ Ø 0.80 21 ท่อน ถมดินลูกรังผิวจราจรพร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตลอดสาย

5 **ระยะเวลาในการดำเนินงาน** 30 วัน

6 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน **418,000.00** บาท (**สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน**)

7 **บัญชีประมาณการราคากลาง**

7.1 แบบแปลนก่อสร้าง

7.2 แบบ ปร.4

7.3 แบบปร.5

7.4 บัญชีค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

8.1 นางลักษณาวดี สิงคลีประภา	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ/เห็นชอบ
8.2 นางสาวจินตนา ใจธรรม	ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ	กรรมการ
8.3 นายภัฏพัฒน์ ผาจวง	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
8.4 นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้อนุมัติ

9 **รายชื่อ ผู้ควบคุมงาน**

9.1 (นายโกศล สมบูรณ์)	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้ควบคุมงาน

ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานทาง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาค้าน้อย

ชื่อสายทาง บ้านสุมเส้า ม.12 ต.สุมเส้า อ.เพียู จ.อุดรธานี

ช่วงดำเนินการ รื้อและวางกลับท่อระบายน้ำ เกรดปรับเกลี่ย ตลอดสาย

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร

ประมาณราคา ๓๐ เม.ย. ๖๙ ราคาน้ำมัน 40.00-40.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ ขนาด **กลาง** พื้นที่เฉลี่ย	ตร.ม.	11,500.00	3.99	45,885.00	1.3642	62,596.32	62,596.32
2	งานดินตัด ขึ้นรูปคันทาง สูงเฉลี่ย เมตร	ลบ.ม.	-		-	1.3642		
3	งานดินถมคันทาง(กรณีข้างทางไม่มีดินในบริเวณก่อสร้าง)	ลบ.ม.	-		-	1.3642		
4	งานดินลูกรังผิวจราจร ส้มกอง เกรด ปรับ เกลี่ย	ลบ.ม.	2,282.00	84.57	192,988.74	1.3642	263,275.24	263,275.24
5	งานลงท่อระบายน้ำ วางใหม่ 0.80 เมตร	เมตร	14.00	3,715.24	52,013.35	1.3642	70,956.62	70,956.62
6	งานรื้อและวางกลับท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร	เมตร	7.00	2,249.76	15,748.32	1.3642	21,483.86	21,483.86
							TOTAL	418,312.03

ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	306,635.42
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2799
ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร	=	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ ศรีสวัสดิ์)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายโกศล สมบูรณ์)

ผอ.กองช่าง

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ ...../.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน	**งานทาง**
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาคำน้อย
สถานที่	บ้านสุมเส้า ม.12 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ช่วงดำเนินการ	รื้อและวางกลับท่อระบายน้ำ เกรดปรับเกลี่ย ตลอดสาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน แผ่น
ประมาณราคา	๓๐ เม.ย. ๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	418,312.03	
2	กลุ่มงาน/งาน		
3	กลุ่มงาน/งาน		
4	กลุ่มงาน/งาน		
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	418,312.03	บาท
	ตั้งเป็นเงินงบประมาณ	418,000.00	บาท
	ตัวอักษร	**สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ /เห็นชอบ

นางลักษณาวดี สิงคลีประภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวจินตนา ใจธรรม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายภัฏพิฒน์ ฝาจวง

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล