ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2569

1 **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองนาไฮ-ห้วยคำปลากั้ง

2 **สถานที่ก่อสร้าง** บ้านหนองนาไฮ ม.2 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

3 **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 479,000.00 บาท (**สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**)

4 **ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป** ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองนาไฮ-ห้วยคำปลากั้ง

ถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร

งานท่อระบายน้ำ Ø 1.00 15.00 ท่อน

งานรื้อและวางกลับท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 6.00 ท่อน ถมดินลูกรังผิวจราจรพร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตลอดสาย

5 **ระยะเวลาในการดำเนินงาน** 30 วัน

6 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน 479,000.00 บาท (**สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**)

7 **บัญชีประมาณการราคากลาง**

7.1 แบบแปลนก่อสร้าง

7.2 แบบ ปร.4

7.3 แบบปร.5

7.4 บัญชีค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

8.1 นางลักษณาวดี สิงคลีประภา	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ/เห็นชอบ
8.2 นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ พิเศษ	กรรมการ
8.3 ว่าที่ร้อยตรีบารมี พรมบุญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
8.4 นายเฉลิมชาติ ทรงศาศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้อนุมัติ

9 **รายชื่อ ผู้ควบคุมงาน**

9.1 (นายโกศล สมบูรณ์)	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้ควบคุมงาน

ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานทาง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองนาไฮ-ห้วยคำปลากั้ง

ชื่อสายทาง บ้านหนองนาไฮ ม.2 ต.สุมเส้า อ.เกิญ จ.อุดรธานี

ช่วงดำเนินการ รื้อและวางกลับท่อระบายน้ำ เกรดปรับเกลี่ย ตลอดสาย

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร

ประมาณราคา ๒๘ เม.ย. ๖๙ ราคาน้ำมัน 40.00-40.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ ขนาด **กลาง** พื้นที่เฉลี่ย	ตร.ม.	15,000.00	3.99	59,850.00	1.3642	81,647.37	81,647.37
2	งานดินตัด ขึ้นรูปคันทาง สูงเฉลี่ย เมตร	ลบ.ม.	-		-	1.3642		
3	งานดินถมคันทาง(กรณีข้างทางไม่มีดินในบริเวณก่อสร้าง)	ลบ.ม.	-		-	1.3642		
4	งานดินลูกรัง ถมหลัง ส้มกอง เกรด ปรับ เกลี่ย	ลบ.ม.	2,527.00	84.57	213,708.39	1.3642	291,540.99	291,540.99
5	งานท่อระบายน้ำ วางใหม่ 1.00 เมตร	เมตร	15.00	4,266.19	63,992.92	1.3642	87,299.15	87,299.15
6	งานรื้อและวางกลับท่อ คสล. ขนาด 1.00 เมตร	เมตร	6.00	2,350.72	14,104.29	1.3642	19,241.08	19,241.08
							TOTAL	479,728.58

ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	351,655.61
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-

ค่า Factor F **งานก่อสร้างทาง**	=	1.3642
ค่า Factor F **งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม**	=	1.2799
ค่า Factor F **งานก่อสร้างอาคาร**	=	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ ศรีสวัสดิ์)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายโกศล สมบูรณ์)

ผอ.กองช่าง

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ ...../.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน	**งานทาง**
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองนาไฮ-ห้วยคำปลากั้ง
สถานที่	บ้านหนองนาไฮ ม.2 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ช่วงดำเนินการ	รื้อและวางกลับท่อระบายน้ำ เกรดปรับเกลี่ย ตลอดสาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน แผ่น
ประมาณราคา	๒๗ เม.ย. ๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	479,728.58	
2	กลุ่มงาน/งาน		
3	กลุ่มงาน/งาน		
4	กลุ่มงาน/งาน		
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	479,728.58	บาท
	ตั้งเป็นเงินงบประมาณ	479,000.00	บาท
	ตัวอักษร	**สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ /เห็นชอบ

(นางลักษณาวดี สิงคลีประภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ พิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีบารมี พรมบุญ)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล