

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอก ส้วมห้วยทุ่งคำ ตอนล่าง	บ้านดงป่อ หมู่ 4
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	423,000.00 บาท	งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2562
3	ระยะเวลาดำเนินการ	30 วัน	
4	โดยสังเขป	ขุดบ่อกว้าง 12.00 เมตร ก้นบ่อกว้าง 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร	
		ยาว 750 เมตร พร้อมปรับแต่งคันดินด้านข้าง	(รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.ชุมเส้า กำหนด)
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๕ พ.ย. ๖๒ เป็นเงิน	423,000.00 บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน 1 แผ่น
	5.3	คำนวณต้นทุน	จำนวน 1 แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
	2	นายวิรุทธ แก้วคำ	ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม กรรมการ
	3	นายประภาส นาสงี่ยม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
	4	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร กรรมการ
7	รายชื่อผู้ควบคุมงาน		
	1	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ปริมาณดินขุด โครงการขุดลอก ลำห้วยทุ่งคำตอนล่าง

บ้านดงป้อ หมู่ 4

ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี

sta	พื้นที่ (m ²)		ปริมาตร (m ³)		หมายเหตุ
	ดินตัด	ดินถม	ดินตัด	ดินถม	
0+000	11.25				
0+050	16.23		687.00		
0+100	13.00		730.75		
0+150	16.00		725.00		
0+200	15.40		785.00		
0+250	14.00		735.00		
0+300	16.45		761.25		
0+350	17.10		838.75		
0+400	16.20		832.50		
0+450	13.44		741.00		
0+500	11.45		622.25		
0+550	13.02		611.75		
0+600	14.00		675.50		
0+650	12.00		650.00		
0+700	10.70		567.50		
0+750	13.00		592.50		
รวมปริมาณดินขุด			10555.75		ยกไป ปร.4

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

นายประกาศ นาเสงี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางทวินตรา ทรงคาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยทุ่งคำ ตอนล่าง

ปริมาณงาน ขุดบ่อกว้าง 12.00 เมตร ก้นบ่อกว้าง 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

ยาว 750 เมตร พร้อมปรับแต่งคันคูดินด้านข้าง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สมเด็จ

อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุครธานี

งานที่ก่อสร้าง บ้านคงปอ หมู่ 4

ต. สมเด็จ อ. เพ็ญ จ. อุครธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่

๑๕ พ.ย. ๖๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ	
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างชลประทาน					1.อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน 2.ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน ที่ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร	
	1.1 ค่าวางป่า						
	1.2 ค่าตากางและสับต้นไม้	ตร.ม.	12,000.00	2.50	30,000.00		
2	งานขุดลอก						
	2.1 ค่างานดินขุดยก	ลบ.ม			-		
	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	10,555.75	27.15	286,588.61		
3	ค่าขนไป-กลับ ไม่เกิน 1 กม.	ลบ.ม			-		
4	ค่าดิน ตัก แต่ง คูดิน	ลบ.ม			-		
5	งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมสันฝาย	งาน			-		
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ		0.66	-		
7	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.40 x1.00 ม.	ท่อน		474.21	-		
รวมคำนวณ						316,588.61	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประกาศ นาเสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบ ปร. 50 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน งานชลประทาน
โครงการ โครงการขุดลอก ตัดวัชพื้ต้ำ คอนถ้ำง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านคงปอ หมู่ 4 ต. สุมถ้ำ อ. เพ็ญ อ. อุดรธานี
เจ้าชคงงบ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต. สุมถ้ำ 0-000 ถึง กม. 0+650
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑6 พ.ย. ๖๒


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	316,588.61	1.3375	423,437.27	Factor F - เงินค้ำงหน้าเจ้าช 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - กำย 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			423,437.27	ราคาเฉลี่ย ประมาณ
	คิดเป็นเงินประมาณ			423,000.00	บ/ส.บ.ม
	(คำอักษร) (สีสันสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)				41.00

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 650.77 บาท/เมตร (หกร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 423,000.00 บาท
คำอักษร (สีสันสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)


คณะกรรมาการยกร่างแบบครุแบบ ๑๑๑

คณะกรรมาการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมาการ

(นายบุญญา ไขษนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

๑. ลงชื่อ  กรรมาการ


นายวิรุทธ ฆักข์

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

๓. ลงชื่อ  กรรมาการ

(นายประภาส นาสังขม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๔. ลงชื่อ  กรรมาการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายบุญญา ไขษนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

๒. ลงชื่อ  อนุมัติ

(นางทิวฉวี ทรงศาศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล