

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงปอ หมู่ที่ 4 สาย บ้านดงปอ -บ้านสงเปือย
- 2 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงปอ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอฟะนิง จังหวัดอุดรธานี
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- 4 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 45 วัน
- 5 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย
 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง กำหนด
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแปลนก่อสร้าง
 - 5.2 แบบ ปร.4
 - 5.3 แบบปร.5
 - 5.4 บัญชีแสดงคำนวณต้นทุน
- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวิรัชยุทธ แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ
6.2 นายเฉลิมชาติ ทรงาศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้อนุมัติ
6.3 จำสับอนุวัฒน์ สุภะสอน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน	กรรมการ
6.4 นายประภาส นาแสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ
6.5 นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ/ผู้ประมาณราคา



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงปอ หมู่ที่ 4 สาย บ้านดงปอ -บ้านสงเปือย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงปอ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอยะผิง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อยละ

และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง กำหนด

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุนก่อสร้าง	Factor F	รวมคำนวณก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คำนวณต้นทุนงานทาง	262,265.29	1.3624	357,310.23	Factor F งานอาคาร
2	ป้ายชื่อโครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานที่ 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			357,311.59	ระยะเวลาในการทำงาน
	คิดเป็นราคากลางเพียง			350,000.00	45.00 วัน
	ตัวอักษร			(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	

พื้นที่ทั้งหมด 640.000 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 546.88 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับราคานี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ประมาณราคา/กรรมการ

เห็นชอบ

ประธานฯ

(นายประภาส นาสีรัมย์)

นายวิรัช เกตุคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ

กรรมการ

อนุมัติ

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำสือนนวัฒน์ สุขสอน

(นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

ลงชื่อ

กรรมการ

นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

แบบ พร.4

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงปอ หมู่ที่ 4 สาย บ้านดงปอ -บ้านสงเปือย
บ้านดงปอ หมู่ที่ 4 ตำบลสมเฝ้า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย
และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า กำหนด
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายประภาส นาเสียม

ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่

9 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	1.79	-	1.3624	2.44	-
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 ดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	98.58	-	1.3624	134.31	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 4 ซม.	ลบ.ม.	25.60	436.08	11,163.65	1.3624	594.12	15,209.36
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	640.00	371.33	237,651.20	1.3624	505.90	323,775.99
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	248.29	2,979.48	1.3624	338.27	4,059.24
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	48.00	164.48	7,895.04	1.3624	224.09	10,756.20
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.				1.3624		
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	24.00	107.33	2,575.92	1.3624	146.23	3,509.43
7	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	รวมค่างานต้นทุนก่อสร้าง				262,265.29			
	พื้นที่ทั้งหมด	640.00 ตร.ม.				รวมค่าก่อสร้าง		357,310.22
	ราคาเฉลี่ย	546.88 บาท/ตร.ม.				ราคากลาง		350,000.00

ลงชื่อประมาณราคา/ ตรวจสอบ

นายประภาส นาเสียม
ผู้อำนวยการกองช่าง