

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอก ลำห้วยคองน้อย			
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	500,000.00	บาท	งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560	
3	ระยะเวลาดำเนินการ	30 วัน			
4	ปริมาณงานโดยสังเขป	ขุดบ่อกว้าง 12.00 เมตร ก้นบ่อ 6.00 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 700 เมตร ถมคันคูดินพร้อมปรับแต่ง (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สุเมธเส้า กำหนด)			
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	30 มีนาคม 2560	เป็นเงิน	500,000.00	บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง				
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น
	5.3	ค่างานค้ำทุ่น	จำนวน	1	แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
	2	นางลักขณาวิที สิงคสีประภา	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
	3	นายประภาส นาเสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	4	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธเส้า

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยคางน้อย

ปริมาณงาน ขุดบ่อกว้าง 12.00 เมตร ก้นบ่อ 6.00 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 700 เมตร ถม คันคูดินพร้อม ปรับแต่ง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมธเส้า อำเภอ เพี้ย จังหวัด อุครธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคางยาง หมู่ 6 ต. สุเมธเส้า อ. เพี้ย จ. .อุครธานี..

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มี.ค.-60

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างชลประทาน					1.อัตราค่างานดิน งานก่อสร้างชลประทาน 2.ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน ที่ราคามันโซลาที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร	
	งานวางป่า						
	1.1 ค่าวางป่า	ตร.ม.					
	1.2 ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	1,820.00	2.48	4,513.60		
2	งานขุดลอก						
	2.1 ค่างานดินขุดขาก	ลบ.ม			-		
	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	13,807.00	26.76	369,475.32		
3	ค่าขนไป-กลับ ไม่เกิน 2 กม.	ลบ.ม		13.55	-		
4	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.		0.64	-		
รวมค่างาน						373,988.92	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประกาศ นาสีงอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธาลัย**

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน งานอาคาร  
 โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยคองน้อย  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคองยาง หมู่ 6 ต. สุเมธาลัย อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี..  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธาลัย  
 แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมธาลัย 0+000 ถึง กม. 0+๗๐๐  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ มี.ค.-60

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	373,988.92	1.3375	500,210.18	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน)			500,210.18 500,000.00	ราคาเฉลี่ย ประมาณ 37.00 บ/ลบ.ม

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 1,000.00 บาท/เมตร (หนึ่งพันบาทถ้วน)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 500,000.00 บาท

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2. ลงชื่อ..... กรรมการ

นางลักษณาวดี สิงคลีประภา

เองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3. ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประภาส นาเส็งขิม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4. ลงชื่อ..... กรรมการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....เห็น

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางทวิศรา ทรงศาสตร์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปริมาณดินขุด โครงการขุดลอก ลำห้วยดงน้อย บ้านดงยาง หมู่ 6 ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ จ. สุรินทร์.


sta	พื้นที่ (m <sup>2</sup> )		ปริมาตร (m <sup>3</sup> )		หมายเหตุ
	ดินตัด	ดินถม	ดินตัด	ดินถม	
0+000	17.08				
0+050	20.90		949.50		
0+100	19.10		1000.00		
0+150	19.60		967.50		
0+200	19.20		970.00		
0+250	19.35		963.75		
0+300	19.80		978.75		
0+350	19.50		982.50		
0+400	19.80		982.50		
0+450	20.50		1007.50		
0+500	20.25		1018.75		
0+550	19.10		983.75		
0+600	19.90		975.00		
0+650	20.20		1002.50		
0+700	20.80		1025.00		
รวมปริมาณดินขุด			13807.00		

ลงชื่อ........สำรวจ/ประมาณราคา  
(นายโกศล สมบูรณ์)


ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ........ตรวจสอบ  
นายประภาส นาเสงี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ........เห็นชอบ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ลงชื่อ........อนุมัติ

(นางทวันตรา ทรงศาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า