

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง

งบประมาณจ่ายขาด-เงินสะสม ประจำปี 2567

1 ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอก ลำห้วย พรหมโลกบ้านบุญทันพัฒนา หมู่ 17 ตำบล สุมเส้า				เพื่อ	จังหวัด	อุดรธานี.
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	500,000.00	บาท	(ห้าแสนบาทถ้วน)				
3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน	90	วัน					
4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป	ขนาดเขตห้วยเดิมกว้าง	9.00	เมตร	ความยาวที่ยังไม่ได้ขุดลอก	500.00	เมตร	ลึกประมาณ 1.5 เมตร
	ความต้องการขุดลอก	ขนาดปากห้วยกว้าง	12.00	เมตร	ระยะทางดำเนินการ	500.00	เมตรลึกประมาณ 3 เมตร

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบแปลนก่อสร้าง
- 5.2 แบบ ปร.4
- 5.3 แบบปร.5
- 5.4 ตารางบัญชีวัสดุรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง
- 5.5 หนังสือขออนุมัติราคากลาง
- 5.6 หนังสือขออนุมัติจัดทำโครงการ
- 5.7 หนังสืออุทกศาสตร์ที่ดินเพื่อสาธารณะ
- 5.8 โครงการขุดลอก ลำห้วย พรหมโลกบ้านบุญทันพัฒนา หมู่ 17

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวีรยุทธ แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ
6.2 ว่าที่ร้อยตรีบารมี พรหมบุญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
6.3 นายประภาส นาเสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.4 นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

นายประภาส นาเสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
---------------------	---------	--------------------

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเส้า

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วย พรมโลก

ปริมาณงาน ปากห้วยกว้าง12เมตรกันห้วยกว้าง6เมตรลึก3เมตรระยะทางยาว500เมตรพร้อมตกแต่งคันดินด้านข้าง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.ชุมเส้า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ 17

ตำบล ชุมเส้า อำเภอ เพ็ญจังหวัด อุดรธานี..

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

จุดเริ่มต้น sta. 0 + 000

ถึง sta.

0 + 500

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานก่อสร้างชลประทาน					1.อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน 2.ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน ที่ราคาน้ำมัน โซลาที่ อ.เมือ 30.00-30.99 บาท/ลิตร
1	งานวางป่า					
	1.1 ค่าวางป่า	ตร.ม.				
	1.2 ค่าตากถางและสั้มต้นไม้	ตร.ม.	3,000.00	2.60	7,800.00	
2	งานขุดลอก					
	2.1 ค่างานดินขุดยาก	ลบ.ม			-	
	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	12,750.00	28.69	365,797.50	
3	ค่าสูบน้ำระหว่างขุดลอก	ลบ.ม		0.72	-	
4	งานถมหินลูกครึ่งหลังคันคู เกรดปรับแต่ง	ลบ.ม		62.92	-	
					-	
					-	
	รวมค่างาน				373,597.50	

ลงชื่อ.....  ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ

(นายทิเชษฎ์ ศรีสวัสดิ์)

(นายประภาส นาเส็งยม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน งานชลประทาน

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วย พรหมโลก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุญทันพัฒนา หมู่ 17

ตำบล สุเมธ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมธ

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ก.พ.-24

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	373,597.50	1.3392	500,321.77	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			500,321.77	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	(ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 400.00 บาท/เมตร (สี่ร้อยบาทถ้วน)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 500,000.00 บาท

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ/เห็นชอบ

นายวิรุทธ แก้วคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

2. ลงชื่อ..... กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีบริรมิ พรหมบุญ
นักวิชาการศึกษา

3. ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประภาส นาเส็งยม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

...ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

...ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเฉลิมชาติ ทรงศาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล